


Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска
«Теплоснабжение»

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы города


Директор департамента ЖКХ
администрации города Нижневартовска


М.А.Коротаев

« 05 » июля 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП г. Нижневартовска
«Теплоснабжение»


С.Н.Шалапа

« 29 » июля 2018г.

АКТ

о проведении технического обследования централизованной
системы горячего водоснабжения

г. Нижневартовск
2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основание для проведения технического обследования.
2. Описание системы горячего водоснабжения МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение».
3. Перечень объектов системы горячего водоснабжения, подлежащих техническому обследованию.
4. Основные показатели по виду деятельности МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение».
5. Результаты технического обследования объектов системы горячего водоснабжения МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение».
6. Оценка технического состояния объектов системы горячего водоснабжения.
7. Предложения о проведении мероприятий на объектах системы горячего водоснабжения.
8. Плановые значения показателей.
9. Заключение.

1. Основание для проведения технического обследования.

- Федеральный закон от 7.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр. «Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года (решение Думы города Нижневартовска от 22.12.2016 №81).
- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»".
- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
- Решение Думы города от 21.12.2015 №953 "О внесении изменений в генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города от 23.05.2006 №31 (с изменениями)".
- Постановление администрации города Нижневартовска от 03.02.2017 №147 "Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения МО г.Нижневартовска период до 2031 года".

2. Описание системы горячего водоснабжения МУП г.Нижневартовска «Теплоснабжение»

Одним из основных видов деятельности в сфере водоснабжения МУП г.Нижневартовска «Теплоснабжение» является:

- нагрев холодной воды в центральных тепловых пунктах (далее по тексту - ЦТП);
- распределение по внутриквартальным сетям после ЦТП горячей воды.

Схема теплоснабжения города Нижневартовска является закрытой, без разбора теплоносителя из тепловых сетей для нужд горячего водоснабжения.

Схема централизованной системы горячего водоснабжения МУП г.Нижневартовска «Теплоснабжение»



Снабжение горячей водой от ЦТП осуществляется посредством двухтрубной водяной системы: по одной трубе T_3 подается горячая вода, нагретая в теплообменниках до температуры 60-75°C, по второй трубе (циркуляционной) T_4 горячая вода от потребителя возвращается в систему горячего водоснабжения для дальнейшего нагрева её до нормативной температуры.

Система горячего водоснабжения, обслуживаемая МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение», включает в себя 72 центральных тепловых пункта и 53,936 км сетей горячего водоснабжения в 2-х трубном исчислении или 107,872 км в однострубно́м исчислении. Схема сетей горячего водоснабжения города - тупиковая.

Центральные тепловые пункты, находящиеся в эксплуатации предприятия, в основном выполнены по следующим проектам:

- 1.Проект ГАПУ г. Москвы Управление по проектированию жилищно-гражданского и коммунального строительства «Моспроект-1» (далее по тексту – московский ЦТП).
- 2.Проект ОАО «СибЗНИИЭП» г. Новосибирск. (далее по тексту – новосибирский ЦТП).

Московские ЦТП предназначены для нагрева воды в системе горячего водоснабжения и обеспечения давления и циркуляции воды в данной системе, снижения параметров теплоносителя в системах отопления, подключенных 16-и этажных домов московского типа, обеспечение давления в системе холодного водоснабжения и пожарного водопровода указанных домов.

Новосибирские ЦТП предназначены только для обеспечения нужд горячего водоснабжения подключенных домов.

Схема присоединения системы горячего водоснабжения к тепловым сетям независимая с подключением водоподогревателей по 2-х ступенчатой смешанной схеме.

В ЦТП изначально установлены кожухотрубные водоподогреватели типа ОСТ 34588-68 и насосы типа К.

В процессе модернизации в системе горячего водоснабжения устанавливаются современные пластинчатые теплообменники ALFA LAVAL, FUNKE, насосы марки Wilo и аналогичное оборудование.

Изначально построенные трубопроводы горячей воды от ЦТП до жилых домов выполнены из стальных труб, что значительно сказывается на сроке их эксплуатации. Срок службы стальных трубопроводов горячей воды составляет 10 – 12 лет.

В соответствии с принятыми программами ведется планомерная замена труб горячей воды из стали на трубы типа Изопрофлекс («сшитый полиэтилен»).

Качество подаваемой горячей воды после ЦТП соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. водоснабжения. Контроль качества".

В связи с подачей воды надлежащего качества, соответствующего нормам СанПиН и установкой индивидуальных приборов учета расхода воды, объем подачи воды городу с годами уменьшается.

3. Перечень объектов системы горячего водоснабжения, подлежащих техническому обследованию.

Техническому обследованию подлежат объекты системы горячего водоснабжения МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение»:

- здания ЦТП;
- оборудование (насосы, водоподогреватели) системы горячего водоснабжения в ЦТП;
- Сети горячего водоснабжения.

4. Основные показатели по виду деятельности МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение»

Основные показатели для проведения мониторинга в сфере горячего водоснабжения за 2017 год сведены в таблицу:

№п/п	Наименование мероприятия	Единицы измерения	Количество
1	Количество ЦТП всего, в том числе	ед.	72
1.1	московские	ед.	35
1.2	новосибирские	ед.	37

№п/п	Наименование мероприятия	Единицы измерения	Количество
2	Протяженность сетей горячего водоснабжения	км	107,872
3	Протяженность сетей горячего водоснабжения с износом 60% и более	км	28,4
4	Доля сетей с износом 60% и более от общей протяженности сетей горячего водоснабжения	%	26,3%
5	Объем услуг водоснабжения, реализуемый по приборам учета	тыс. куб. м	3 346,054
6	Объем реализации услуг населению	тыс. куб. м	3 175,635
7	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды), не соответствующих требованиям действующих нормативов	%	0%

Объем горячей воды, поставляемый потребителям, учитывается измерительными приборами, установленными в общедомовых узлах учета на трубопроводах централизованного горячего водоснабжения.

Установка ОДУУ МКД была выполнена МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» в течение 2013-2014 годов.

В связи с улучшением качества воды в результате планомерно ведущейся модернизации ЦТП и сетей горячего водоснабжения, а также экономией расхода воды после установки приборов учета расхода воды населением и прочими потребителями, наблюдается уменьшение отпуска горячей воды.

В 2015 году снижение объемов составило 5% от объема 2014 года, а в 2016, 2017 годах 3,7% и 3,8% соответственно к объему предшествующего года. Суточный расход воды снизился с 10,8 тыс.м³ в 2014 году до 9,5 тыс.м³ в 2017 году.

Динамика изменения показателей в сфере горячего водоснабжения за период 2014-2017 годов сведена в таблицу:

Показатели	Ед.изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
		Факт	Факт	Факт	Факт
Отпуск потребителям всего,	м ³	3 944 095,4489	3 739 148,9089	3 600 837,3277	3 464 416,193
в том числе:					
- население	м ³	3 604 223,005	3 446 883,9626	3 317 078,2042	3 175 635,4472
- бюджетные учреждения	м ³	300 885,8763	270 921,2805	263 335,686	254 452,0978
- прочие потребители	м ³	38 986,5676	21 343,6658	20 423,4375	34 328,648

5. Результаты технического обследования объектов системы горячего водоснабжения МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение».

Техническое обследование включало в себя камеральное обследование,

техническую инвентаризацию и определение технико-экономической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения

1.Камеральное обследование объектов системы горячего водоснабжения.

В ходе камерального обследования рассматривалась

- проектная документация (при её наличии);
- исполнительная документация, содержащая сведения о сроке ввода в эксплуатацию, технических характеристиках оборудования;
- паспорта на оборудование;
- технологические схемы ЦТП;
- инструкции по эксплуатации;
- планы-графики и отчеты о планово-предупредительных ремонтах оборудования и сетей;
- суточные ведомости производственно-диспетчерской службы;
- заключения специализированных организаций о проведенных обследованиях объектов;
- акты осмотров сетей и другие.

Рассматривалась информация, предоставленная производственно-диспетчерской службой предприятия (ПДС).

В ПДС осуществляется:

- учет инцидентов и аварийных ситуаций в системе горячего водоснабжения;
- координация и оперативный контроль хода выполнения работ по своевременному и квалифицированному устранению инцидентов и их последствий;
- координация работы районов и служб;
- круглосуточный обмен оперативной информацией согласно действующим положениям.

Дежурный диспетчер принимает и фиксирует в оперативном журнале информацию об инцидентах на оборудовании в ЦТП и на сетях горячего водоснабжения, а также информацию по их устранению персоналом районов. В электронном виде ведется учет событий (инцидентов) с отражением на электронной схеме.

2.Техническая инвентаризация объектов.

Техническая инвентаризация зданий центральных тепловых пунктов

№ п/п	Инвентарный №	Год ввода	Эксплуатационный №	Проект	S м ²	Год проведения обследования здания	
						предшествующий	следующий
1	1006	янв.80	1/1	Новосибирский	144	2013	2018
2	1003	дек.73	1/2	Новосибирский	144	2013	2018
3	1091	янв.71	1/3	Новосибирский	144	2013	2018
4	1126	янв.85	1/4	Московский	286	2014	2019

№ п/п	Инвентарный №	Год ввода	Эксплуатационный №	Проект	S м²	Год проведения обследования здания	
						предшествующий	следующий
5	1095	дек.86	1/5	Московский	286	2015	2018
6	1004	ноя.73	2/1	Новосибирский	144	2013	2018
7	1005	ноя.73	2/2	Новосибирский	144	2013	2018
8	1072	дек.83	3/1	Московский	360	2014	2019
9	1066	дек.83	5/1	Московский	286	2013	2018
10	1127	янв.87	5/2	Новосибирский	49	2016	2021
11	1158	янв.94	5A/1	Московский	288		2018
12	1069	дек.83	6/1	Московский	286	2014	2019
13	1171	дек.96	6/2	Новосибирский	336		2018
14	1170	дек.96	6/3	Новосибирский	288		2018
15	1106	ноя.87	7/1	Московский	286	2017	2020
16	1125	дек.88	7/2	Новосибирский	360	2016	2021
17	1140	дек.89	7/3	Новосибирский	360		2018
18	1109	ноя.87	7A/1	Московский	286		2018
19	1138	дек.89	7A/2	Новосибирский	360		2018
20	1065	июл.83	8/1	Московский	286	2014	2019
21	1215	фев.06	8/2	Новосибирский	216		2018
22	1070	дек.83	8A/1	Московский	286	2017	2020
23	1093	янв.83	8A/2	Московский	286	2014	2019
24	1071	дек.83	9/1	Московский	288	2014	2019
25	1086	ноя.85	9/2	Московский	286	2014	2019
26	1094	дек.88	9/3	Московский	286	2014	2019
27	1129	дек.87	9/4	Московский	364	2016	2019
28	1156	янв.93	9/5	Московский	429		2018
29	1098	янв.86	10/1	Московский	286	2015	2020
30	1107	ноя.87	10/2	Новосибирский	360		2018
31	1122	июн.88	10/3	Новосибирский	360		2018
32	1160	ноя.95	10/4	Московский	288		2018
33	1128	дек.87	10A/1	Московский	364	2016	2021
34	1137	дек.89	10A/2	Новосибирский	360	2016	2021
35	1144	янв.90	10A/3	Новосибирский	360		2018
36	1147	фев.92	10A/4	Новосибирский	360		2018

№ п/п	Инвентарный №	Год ввода	Эксплуатационный №	Проект	S м²	Год проведения обследования здания	
						предшествующий	следующий
37	1152	дек.92	10А/5	Московский	288		2018
38	1146	июл.91	10Б/1	Московский	286		2018
39	1145	дек.90	10Б/2	Московский	364	2013	2018
40	1150	дек.92	10Б/3	Московский	286		2018
41	1161	ноя.95	10Б/4	Новосибирский	288		2018
42	1172	май.97	МЖК	Новосибирский	54		2018
43	1210	мар.04	10В/1	Новосибирский			2018
44	1151	дек.92	10Г/1	Московский	286		2018
45	1159	фев.95	10Г/2	Новосибирский	288		2018
46	1162	ноя.95	10Г/3	Новосибирский	360		2018
47	1117	ноя.88	11/1	Новосибирский	360		2018
48	1132	ноя.89	11/2	Новосибирский	360	2016	2018
49	1105	ноя.87	12/1	Московский	286	2016	2021
50	1108	дек.87	12/2	Новосибирский	288	2015	2020
51	1123	ноя.87	12/3	Новосибирский	288	2016	2019
52	1067	дек.83	13/1	Московский	288	2013	2018
53	1099	дек.86	13/2	Новосибирский	288	2015	2020
54	1104	дек.87	13/3	Новосибирский	288	2015	2020
55	1068	дек.83	14/1	Московский	288	2014	2019
56	1087	дек.84	14/2	Новосибирский	288	2015	2018
57	1096	дек.86	14/3	Московский	286	2015	2020
58	1083	дек.83	15/1	Московский	288	2014	2019
59	1084	ноя.85	15/2	Новосибирский	288	2014	2019
60	1085	ноя.85	15/3	Новосибирский	288	2015	2020
61	1124	дек.85	15/4	Новосибирский	288	2016	2021
62	1082	дек.84	15А/1	Московский	286	2014	2019
63	1097	сен.85	16/1	Московский	286	2013	2018
64	1090	фев.86	16/2	Новосибирский	288	2015	2020
65	1089	дек.85	16/3	Новосибирский	288	2015	2020
66	1121	июн.88	16А/1	Московский	286	2017	2020
67	1119	окт.87	16А/2	Московский	286	2013	2018
68	1139	дек.89	16Б/1	Московский	286		2018

№ п/п	Инвентарный №	Год ввода	Эксплуатационный №	Проект	S м²	Год проведения обследования здания	
						предшествующий	следующий
69	1136	дек.89	16Б/2	Московский	286	2016	2021
70	1008	дек.71	ПС-4	Новосибирский	264	2014	2019
71	1174	фев.99	2П/1	Новосибирский	151,1		
72	1219	март 2011	2П/2	Новосибирский	305,1		

В процессе инвентаризации произведена оценка состояния оборудования и трубопроводов системы горячего водоснабжения МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» в соответствии со шкалой физического износа оборудования составленной в соответствии с пунктами 5, 6, 7 приложения №2 к приказу №437/пр, утвержденного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 05.08.2014г

***Шкала физического износа
оборудования систем горячего водоснабжения***

Группа	Процент износа	Характеристика состояния оборудования
А	0-15%	Оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет
Б	16-40%	Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы
В	41-60%	Оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы)
Г	61-80%	Оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна
Д	81-100%	Оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации вследствие явных нарушений конструкции или элементов

Техническая инвентаризация водоподогревателей, насосного оборудования системы горячего водоснабжения, установленных в центральных тепловых пунктах

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
1/1	Менделеева, 2 стр.1	В/подогреватель пласт. ГВС 16л. М15-MFM F=56,42м²	2008	2020	50,0	В

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
1/1	Менделеева, 2 стр.1	В/подогреватель пласт. ГВС 26л. M15-MFM F=56,42м²	2008	2020	50,0	B
		Насос ГВС №1 BL 40/160-5,5/2	2012	2020	46,2	B
		Насос ГВС №2 BL 40/160-5,5/2	2012	2020	46,2	B
		Насос ГВС №3 BL 40/160-5,5/2	2012	2020	46,2	B
1/2	60 лет Октября, 5а стр.1	В/подогреватель пласт. ГВС 16л. M15-MFM F=78,12м²	2008	2020	50,0	B
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л. M15-MFM F=78,12м²	2008	2020	50,0	B
		Насос ГВС №1 IL 80/140-7,5/2	2010	2018	53,3	B
		Насос ГВС №2 IL 80/140-7,5/2	2010	2018	53,3	B
1/3	Омская, 4а стр.1	В/подогреватель пласт. ГВС 16л. M15-BFM F=119м²	2008	2020	50,0	B
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л. M15-BFM F=119м²	2008	2020	50,0	B
		Насос ПГВС №1 IPN 100/300-15/4	2009	2022	56,3	B
		Насос ПГВС №2 IPN 100/300-15/4	2009	2022	56,3	B
1/3	Омская, 4а стр.1	Насос ЦГВС №1 MVI 3202/PN 25,3	2009	2022	56,3	B
		Насос ЦГВС №2 MVI 3202/PN 25,3	2009	2022	56,3	B
1/4	60 лет Октября, 9 б	В/подогреватель пласт. ГВС 16л. 1ст. M10-BFM F=14,16м²	2011	2019	41,2	B
		В/подогреватель пласт. ГВС 16л. 2ст. M6-MFG F=8,12м²	2011	2019	41,2	B
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л. 1ст. M10-BFM F=14,16м²	2011	2019	41,2	B
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л. 2ст. M6-MFG F=8,12м²	2011	2019	41,2	B
		Насос ГВС №1 BL 40/160-5,5/2	2012	2020	46,2	B
		Насос ГВС №2 BL 40/160-5,5/2	2012	2020	46,2	B

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
1/4	60 лет Октября, 9 б	Насос ГВС №3 BL 40/160-5,5/2	2012	2020	46,2	В
1/5	60 лет Октября, 2а стр.1	В/подогреватель пласт. ГВС 16л. 1ст. M15-MFM F=52,08м²	2015	2019	23,1	Б
		В/подогреватель пласт. ГВС 16л. 2ст. TL6-BFG F=26,52м²	2015	2019	23,1	Б
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л. 1ст. M15-MFM F=52,08м²	2015	2019	23,1	Б
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л. 2ст. TL6-BFG F=26,52м²	2015	2019	23,1	Б
		Насос ГВС №1 BL 50/150-7,5/2	2015	2019	30,0	Б
		Насос ГВС №2 BL 50/150-7,5/2	2015	2019	30,0	Б
		Насос ГВС №3 BL 50/150-7,5/2	2015	2019	30,0	Б
2/1	Пионерская, 13 стр.1	В/подогреватель пласт. ГВС 16л. M15-MFM F=113,5м²	2013	2021	33,3	Б
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л. M15-MFM F=113,5м²	2013	2021	33,3	Б
2/1	Пионерская, 13 стр.1	Насос ГВС №1 BL 40/180-7,5/2	2012	2020	46,2	В
		Насос ГВС №2 BL 40/180-7,5/2	2012	2020	46,2	В
2/2	Пионерская, 5 стр.1	В/подогреватель пласт. ГВС 16л. M15-MFM F=105,4м²	2013	2021	33,3	Б
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л. M15-MFM F=105,4м²	2013	2021	33,3	Б
		Насос ПГВС №1 BL 65/170-15/2	2013	2021	41,7	В
		Насос ПГВС №2 BL 65/170-15/2	2013	2021	41,7	В
		Насос ЦГВС №1 IL 80/140-7,5/2	2014	2018	36,4	Б

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
2/2	Пионерская, 5 стр.1	Насос ЦГВС №2 IL 80/140-7,5/2	2014	2018	36,4	Б
3/1	Пр. Победы, 19а стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
		1бл.1ст.3сек.	1983	2018	77,8	Г
		1бл.1ст.4сек.	1983	2018	77,8	Г
		1бл.1ст.5сек.	1983	2018	87,5	Д
		1бл.1ст.6сек.	1983	2018	77,8	Г
		1бл.2ст.8сек.	1983	2018	87,5	Д
		1бл.2ст.9сек.	1983	2018	77,8	Г
		1бл.2ст.10сек.	1983	2018	87,5	Д
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
		2бл.1ст.1сек.	1983	2019	77,8	Г
		2бл.1ст.2сек.	1983	2019	77,8	Г
		2бл.1ст.3сек.	1983	2019	77,8	Г
		2бл.1ст.4сек.	1983	2019	77,8	Г
		2бл.1ст.5сек.	1983	2019	77,8	Г
		2бл.1ст.6сек.	1983	2019	77,8	Г
		2бл.1ст.7сек.	1983	2019	77,8	Г
3/1	Пр. Победы, 19а стр.1	2бл.2ст.8сек.	1983	2019	77,8	Г
		2бл.2ст.9сек.	1983	2019	77,8	Г
		2бл.2ст.10сек.	1983	2019	77,8	Г
		Насос ГВС №1 К 45/30	1993	2019	78,1	Г
		Насос ГВС №2 К 45/30	1993	2019	78,1	Г
		Насос ГВС №3 К 45/30	1983	2019	83,3	Д
5/1	Комсомольский бульвар, 8 стр.1	В/подогреватель пласт. ГВС 1бл. 1ст. М10-В F=18м²	2016	2020	16,7	Б
		В/подогреватель пласт. ГВС 1бл. 2ст. TL6-BFG F=17,59м²	2016	2020	16,7	Б
		В/подогреватель пласт. ГВС 2бл. 1ст. М10-В F=18м²	2016	2020	16,7	Б

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л. 2ст. TL6-BFG F=17,59м²	2016	2020	16,7	Б
5/1	Комсомольский бульвар, 8 стр.1	Насос ГВС №1 BL 50/150-7,5/2	2016	2020	22,2	Б
		Насос ГВС №2 BL 50/150-7,5/2	2016	2020	22,2	Б
		Насос ГВС №3 BL 50/150-7,5/2	2016	2020	22,2	Б
5/2	Ленина, 11а	В/подогреватель пласт. ГВС 16л. M10-BFG F=12,24м²	2016	2020	16,7	Б
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л. M10-BFG F=12,24м²	2016	2020	16,7	Б
		Насос ГВС №1 IL 40/160-4/2	2016	2020	16,7	Б
		Насос ГВС №2 IL 40/160-4/2	2016	2020	16,7	Б
5А/1	Мира, 27 стр. 1	В/подогреватель пласт. ГВС 16л. 1ст. M10-BFM F=17,04м²	2017	2021	9,1	А
		В/подогреватель пласт. ГВС 16л. 2ст. TL6-BFG F=16,57м²	2017	2021	9,1	А
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л. 1ст. M10-BFM F=17,04м²	2017	2021	9,1	А
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л. 2ст. TL6-BFG F=16,57м²	2017	2021	9,1	А
		Насос ГВС №1 BL 50/150-7,5/2	2017	2021	12,5	А
		Насос ГВС №2 BL 50/150-7,5/2	2017	2021	12,5	А
		Насос ГВС №3 BL 50/150-7,5/2	2017	2021	12,5	А
6/1	Мира, 13	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
		16л.1ст.1сек.	1984	2019	77,3	Г
		16л.1ст.2сек.	1984	2019	77,3	Г
		16л.1ст.3сек.	1984	2019	77,3	Г
		16л.1ст.4сек.	1984	2019	77,3	Г

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		1бл.1ст.5сек.	1984	2019	77,3	Г
		1бл.1ст.6сек.	1984	2019	77,3	Г
		1бл.1ст.7сек.	1984	2019	77,3	Г
6/1	Мира,13	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
		2бл.1ст.1сек.	2002	2018	76,2	Г
		2бл.1ст.2сек.	1995	2019	69,7	Г
		2бл.1ст.3сек.	1995	2019	69,7	Г
		2бл.1ст.5сек.	1995	2018	69,7	Г
		2бл.1ст.6сек.	1995	2018	69,7	Г
		2бл.1ст.7сек.	1995	2018	69,7	Г
		Насос ГВС №1 К 45/30	1993	2022	78,1	Г
		Насос ГВС №2 К 45/30	1984	2021	82,9	Д
		Насос ГВС №3 К 45/30	2003	2020	68,2	Г
6/2	М. Жукова, 40б, стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		1бост34-588-68(12с)				
		1бл.1ст.1сек.	1996	2018	68,8	Г
		1бл.1ст.2сек.	1996	2018	68,8	Г
		1бл.1ст.3сек.	1996	2018	68,8	Г
		1бл.1ст.4сек.	1996	2018	68,8	Г
		1бл.2ст.5сек.	1996	2018	68,8	Г
		1бл.2ст.6сек.	1996	2018	68,8	Г
		1бл.2ст.7сек.	1996	2018	68,8	Г
		1бл.2ст.8сек.	1996	2018	68,8	Г
		1бл.2ст.9сек.	1996	2018	68,8	Г
		1бл.2ст.10сек.	1996	2018	68,8	Г
		1бл.2ст.11сек.	1996	2018	68,8	Г
		1бл.2ст.12сек.	1996	2018	68,8	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		1бост34-588-68(12с)				
		2бл.1ст.1сек.	1996	2019	68,8	Г
		2бл.1ст.2сек.	1996	2019	68,8	Г
		2бл.1ст.3сек.	1996	2019	68,8	Г
		2бл.1ст.4сек.	1996	2019	81,5	Д

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		2бл.2ст.5сек.	1996	2019	68,8	Г
		2бл.2ст.6сек.	1996	2019	68,8	Г
		2бл.2ст.9сек.	1996	2019	81,5	Д
6/2	М. Жукова, 40б, стр.1	2бл.2ст.10сек.	1996	2019	81,5	Д
		Насос ГВС №1 К 45/30	1996	2018	75,9	Г
		Насос ГВС №2 К 100-80-160 А	2006	2022	63,2	Г
6/3	Мира, 23 стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		1бост34-588-68(9с)				
		1бл.1ст.1сек.	1996	2020	81,5	Д
		1бл.1ст.2сек.	1996	2020	68,8	Г
		1бл.1ст.3сек.	1996	2020	68,8	Г
		1бл.2ст.4сек.	1996	2020	68,8	Г
		1бл.2ст.5сек.	1996	2020	68,8	Г
		1бл.2ст.6сек.	1996	2020	68,8	Г
		1бл.2ст.7сек.	1996	2020	68,8	Г
		1бл.2ст.8сек.	1996	2020	68,8	Г
		1бл.2ст.9сек.	1996	2020	68,8	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		1бост34-588-68(9с)				
		2бл.1ст.1сек.	1996	2020	68,8	Г
		2бл.1ст.2сек.	1996	2019	68,8	Г
		2бл.1ст.3сек.	1996	2019	68,8	Г
		2бл.2ст.4сек.	1996	2020	68,8	Г
		2бл.2ст.5сек.	1996	2020	68,8	Г
		2бл.2ст.6сек.	1996	2020	68,8	Г
		2бл.2ст.7сек.	1996	2020	68,8	Г
		2бл.2ст.8сек.	1996	2020	68,8	Г
		2бл.2ст.9сек.	1996	2020	68,8	Г
		Насос ГВС №1 К 45/30	1996	2018	75,9	Г
		Насос ГВС №2 К 45/30	1996	2018	100,0	Д
		Насос ГВС №3 К 45/30	1993	2021	78,1	Г
		Насос ЦГВС №1 К 45/30	2009	2019	56,3	В

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		Насос ЦГВС №2 К 45/30	2009	2020	56,3	В
7/1	Мира, 31, стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(10с)				
7/1	Мира, 31, стр.1	1бл.1ст.1сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.1ст.2сек.	1987	2018	86,1	Д
		1бл.1ст.3сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.1ст.4сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.1ст.5сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.1ст.6сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.1ст.7сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.2ст.8сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.2ст.9сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.2ст.10сек.	1987	2018	75,6	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(10с)				
		2бл.1ст.1сек.	1987	2019	75,6	Г
		2бл.1ст.2сек.	1987	2019	75,6	Г
		2бл.1ст.3сек.	1987	2019	75,6	Г
		2бл.1ст.4сек.	1987	2019	75,6	Г
		2бл.1ст.5сек.	1987	2019	75,6	Г
		2бл.1ст.6сек.	1987	2019	75,6	Г
		2бл.1ст.7сек.	1987	2019	75,6	Г
		2бл.2ст.8сек.	1987	2019	75,6	Г
		2бл.2ст.9сек.	1987	2019	75,6	Г
		2бл.2ст.10сек.	1987	2019	75,6	Г
		Насос ГВС №1 К 45/30	1987	2018	81,6	Д
		Насос ГВС №2 К 45/30	1987	2021	81,6	Д
		Насос ГВС №3 К 45/30	1987	2022	81,6	Д
7/2	Интернациональная, 12 стр.1	В/подогреватель пласт. ГВС 1бл.1ст. M15-BFM F=81,22м²	2016	2020	16,7	Б
		В/подогреватель пласт. ГВС 1бл.2ст. M15-BFM F=58,9м²	2016	2020	16,7	Б

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		В/подогреватель пласт. ГВС 2бл.1ст. M15-BFM F=81,22м²	2016	2020	16,7	Б
		В/подогреватель пласт. ГВС 2бл.2ст. M15-BFM F=58,9м²	2016	2020	16,7	Б
7/2	Интернациональная, 12 стр.1	Насос ГВС №1 BL 65/160-11/2	2016	2020	22,2	Б
		Насос ГВС №2 BL 65/160-11/2	2016	2020	22,2	Б
		Насос ГВС №3BL 65/160-11/2	2016	2020	22,2	Б
7/3	Спортивная. 5 стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		1бост34-588-68(8с)				
		1бл.1ст.1сек.	2003	2018	60,0	В
		1бл.1ст.2сек.	2003	2018	60,0	В
		1бл.1ст.3сек.	2005	2018	56,5	В
		1бл.1ст.4сек.	2006	2018	54,5	В
		1бл.2ст.5сек.	2006	2018	54,5	В
		1бл.2ст.6сек.	2006	2018	54,5	В
		1бл.2ст.7сек.	2006	2018	70,6	Г
		1бл.2ст.8сек.	2006	2018	54,5	В
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		1бост34-588-68(8с)				
		2бл.1ст.1сек.	1989	2020	74,4	Г
		2бл.1ст.2сек.	1989	2020	74,4	Г
		2бл.1ст.3сек.	2003	2020	60,0	В
		2бл.1ст.4сек.	1989	2020	74,4	Г
		2бл.2ст.5сек.	1995	2020	82,1	Д
		2бл.2ст.6сек.	1989	2020	74,4	Г
		2бл.2ст.7сек.	1989	2020	74,4	Г
		2бл.2ст.8сек.	2005	2020	56,5	В
		Насос ГВС №1 BL 65/160-11/2	2015	2019	30,0	Б
		Насос ГВС №2 BL 65/160-11/2	2015	2019	30,0	Б
		Насос ГВС №3BL 65/160-11/2	2015	2019	30,0	Б
7А/1	Спортивная,136	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(10с)				
		1бл.1ст.1сек.	2003	2018	60,0	В
		1бл.1ст.2сек.	2003	2018	60,0	В

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		1бл.1ст.3сек.	2003	2018	75,0	Г
		1бл.1ст.4сек.	2003	2018	60,0	В
		1бл.1ст.5сек.	2003	2018	60,0	В
		1бл.1ст.6сек.	2003	2018	60,0	В
		1бл.1ст.7сек.	2003	2018	60,0	В
		1бл.2ст.8сек.	2003	2018	60,0	В
7А/1	Спортивная,13 б	1бл.2ст.9сек.	2003	2018	60,0	В
		1бл.2ст.10сек.	2003	2018	60,0	В
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(10с)				
		2бл.1ст.1сек.	2003	2018	60,0	В
		2бл.1ст.2сек.	2003	2018	60,0	В
		2бл.1ст.3сек.	2003	2018	60,0	В
		2бл.1ст.4сек.	2003	2018	60,0	В
		2бл.1ст.5сек.	2003	2018	60,0	В
		2бл.1ст.6сек.	2003	2018	60,0	В
		2бл.1ст.7сек.	2003	2018	60,0	В
		2бл.2ст.8сек.	2003	2018	60,0	В
		2бл.2ст.9сек.	2003	2018	60,0	В
		2бл.2ст.10сек.	2003	2018	60,0	В
		Насос ГВС №1 К 45/30	1987	2018	81,6	Д
		Насос ГВС №2 К 45/30	1987	2018	100,0	Д
		Насос ГВС №3 К 45/30	1987	2018	100,0	Д
7А/2	Чапаева, 36 стр.2	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		1бост34-588-68(6с)				
		1бл.1ст.1сек.	1989	2021	85,3	Д
		1бл.1ст.2сек.	1989	2021	74,4	Г
		1бл.1ст.3сек.	1989	2021	74,4	Г
		1бл.2ст.4сек.	2003	2021	60,0	В
		1бл.2ст.5сек.	2003	2021	60,0	В
		1бл.2ст.6сек.	2003	2021	60,0	В
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		1бост34-588-68(6с)				
		2бл.1ст.2сек.	1989	2021	74,4	Г
		2бл.1ст.3сек.	1989	2021	74,4	Г
		2бл.2ст.4сек.	1989	2021	74,4	Г

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		26л.2ст.5сек.	1989	2021	85,3	Д
		26л.2ст.6сек.	1989	2021	85,3	Д
		Насос ГВС №1 К 45/30	1989	2022	80,6	Г
		Насос ГВС №2 К 45/30	1989	2022	87,9	Д
		Насос ГВС №3 К 45/30	1993	2018	100,0	Д
8/1	Мира, 54 стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
8/1	Мира, 54 стр.1	12ост34-588-68(10с)				
		16л.1ст.1сек.	2001	2018	63,0	Г
		16л.1ст.2сек.	2001	2018	63,0	Г
		16л.1ст.3сек.	2001	2018	63,0	Г
		16л.1ст.4сек.	2001	2018	63,0	Г
		16л.1ст.5сек.	2001	2018	63,0	Г
		16л.1ст.6сек.	2001	2018	63,0	Г
		16л.1ст.7сек.	2001	2018	63,0	Г
		16л.2ст.8сек.	2001	2021	63,0	Г
		16л.2ст.9сек.	2001	2021	63,0	Г
		16л.2ст.10сек.	2001	2021	63,0	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
		26л.1ст.1сек.	1983	2021	77,8	Г
		26л.1ст.2сек.	1983	2021	77,8	Г
		26л.1ст.3сек.	1983	2021	77,8	Г
		26л.1ст.4сек.	1983	2021	77,8	Г
		26л.1ст.5сек.	1983	2021	77,8	Г
		26л.1ст.6сек.	1983	2021	77,8	Г
		26л.1ст.7сек.	1983	2021	77,8	Г
		26л.2ст.8сек.	1983	2021	77,8	Г
		26л.2ст.9сек.	1983	2021	77,8	Г
		26л.2ст.10сек.	1983	2021	77,8	Г
		Насос ГВС №1 К 45/30	1983	2018	100,0	Д
		Насос ГВС №2 К 45/30	1983	2018	83,3	Д
		Насос ГВС №3 К 45/30	1983	2018	83,3	Д
8/2	Ленина,15 стр.2	В/подогреватель пласт. ГВС 16л.1ст. М6М F=10,2м²	2006	2019	54,5	В
		В/подогреватель пласт. ГВС 16л.2ст. М6М F=9,2м²	2006	2021	54,5	В

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		В/подогреватель пласт. ГВС 2бл.1ст. М6М F=10,2м ²	2006	2019	54,5	В
		В/подогреватель пласт. ГВС 2бл.2ст. М6М F=9,2м ²	2006	2021	54,5	В
		Насос ГВС №1 CR16-30	2006	2019	92,3	Д
8/2	Ленина,15 стр.2	Насос ГВС №2 CR16-30	2006	2019	92,3	Д
		Насос ГВС №3 CR16-30	2006	2019	92,3	Д
		Насос ГВС №4 CR16-30	2006	2019	92,3	Д
8А/1	Мира 60е, стр. 1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
		1бл.1ст.1сек.	2003	2019	60,0	В
		1бл.1ст.2сек.	1983	2020	77,8	Г
		1бл.1ст.3сек.	1983	2020	77,8	Г
		1бл.1ст.4сек.	1983	2020	77,8	Г
		1бл.1ст.5сек.	1983	2020	77,8	Г
		1бл.1ст.6сек.	1983	2019	77,8	Г
		1бл.2ст.8сек.	1983	2019	87,5	Д
		1бл.2ст.9сек.	2003	2019	60,0	В
		1бл.2ст.10сек.	1983	2020	77,8	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
		2бл.1ст.1сек.	1983	2019	77,8	Г
		2бл.1ст.2сек.	1983	2019	77,8	Г
		2бл.1ст.3сек.	1983	2019	77,8	Г
		2бл.1ст.4сек.	1983	2019	77,8	Г
		2бл.1ст.5сек.	1983	2019	77,8	Г
		2бл.1ст.6сек.	1983	2019	77,8	Г
		2бл.1ст.7сек.	1983	2019	77,8	Г
		2бл.2ст.8сек.	1983	2019	77,8	Г
		2бл.2ст.9сек.	1983	2019	77,8	Г
		2бл.2ст.10сек.	1983	2019	77,8	Г
		Насос ГВС №1 К 45/30	1983	2022	83,3	Д
		Насос ГВС №2 К 45/30	1983	2018	100,0	Д
		Насос ГВС №3 К 45/30	1983	2021	83,3	Д
8А/2	Мира 60 ж, стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		12ост34-588-68(10с)				
		1бл.1ст.1сек.	1983	2019	77,8	Г
		1бл.1ст.2сек.	1983	2019	77,8	Г
		1бл.1ст.3сек.	1983	2019	77,8	Г
		1бл.1ст.4сек.	1983	2019	77,8	Г
		1бл.1ст.5сек.	1983	2019	77,8	Г
		1бл.1ст.6сек.	1983	2019	77,8	Г
8А/2	Мира 60 ж, стр.1	1бл.1ст.7сек.	1983	2019	77,8	Г
		1бл.2ст.8сек.	1983	2019	77,8	Г
		1бл.2ст.9сек.	1983	2019	77,8	Г
		1бл.2ст.10сек.	1983	2019	77,8	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		10ост34-588-68(10с)				
		2бл.1ст.1сек.	1983	2018	77,8	Г
		2бл.1ст.2сек.	1994	2018	70,6	Г
		2бл.1ст.3сек.	1994	2018	70,6	Г
		2бл.1ст.4сек.	1995	2018	69,7	Г
		2бл.1ст.5сек.	1999	2018	65,5	Г
		2бл.1ст.6сек.	1995	2018	69,7	Г
		2бл.1ст.7сек.	1995	2018	69,7	Г
		2бл.2ст.8сек.	1983	2018	77,8	Г
		2бл.2ст.9сек.	1983	2018	77,8	Г
		2бл.2ст.10сек.	1983	2018	77,8	Г
		Насос ГВС №1 К 80-50-200	1992	2019	78,8	Г
		Насос ГВС №2 К 80-50-200	1993	2021	78,1	Г
		Насос ГВС №3 К 80-50-200	1993	2021	78,1	Г
9/1	60 лет Октября,17 стр.1	В/подогреватель пласт. ГВС 1бл. М15-MFG8-112 F=68,2м ²	2004	2018	58,3	В
		В/подогреватель пласт. ГВС 2бл. М15-MFG8-112 F=68,2м ²	2004	2020	58,3	В
		Насос ГВС №1 BL 40/160-5,5/2	2013	2021	41,7	В
		Насос ГВС №2 BL 40/160-5,5/2	2013	2021	41,7	В
		Насос ГВС №3BL 40/160-5,5/2	2013	2021	41,7	В
9/2	60 лет Октября,42 стр.2	В/подогреватель пласт. ГВС 1бл. М15-MFM F=57,66м ²	2013	2021	33,3	Б

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		В/подогреватель пласт. ГВС 2бл. М15-MFM F=57,66м²	2013	2021	33,3	Б
		Насос ГВС №1 BL 40/160-5,5/2	2013	2021	41,7	В
		Насос ГВС №2 BL 40/160-5,5/2	2013	2021	41,7	В
		Насос ГВС №3BL 40/160-5,5/2	2013	2021	41,7	В
9/3	Ленина, 38 стр.2	В/подогреватель пласт. ГВС 1бл.1ст. М10-MFM F=16,06м²	2010	2020	44,4	В
		В/подогреватель пласт. ГВС 1бл.2ст. М10-BFM F=16,56м²	2010	2020	44,4	В
		В/подогреватель пласт. ГВС 2бл.1ст. М10-MFM F=16,06м²	2010	2020	44,4	В
		В/подогреватель пласт. ГВС 2бл.2ст. М10-BFM F=16,56м²	2010	2020	44,4	В
		Насос ГВС №1 BL 40/160-5,5/2	2010	2020	53,3	В
		Насос ГВС №2 BL 40/160-5,5/2	2010	2018	53,3	В
		Насос ГВС №3BL 40/160-5,5/2	2010	2018	53,3	В
9/4	Ленина, 17 стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		10ост34-588-68(10с)				
		1бл.1ст.1сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.1ст.2сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.1ст.3сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.1ст.4сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.1ст.5сек.	1987	2018	86,1	Д
		1бл.1ст.6сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.1ст.7сек.	1987	2018	86,1	Д
		1бл.2ст.8сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.2ст.9сек.	1987	2018	75,6	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		10ост34-588-68(10с)				
		2бл.1ст.1сек.	1987	2018	75,6	Г
		2бл.1ст.2сек.	1987	2018	75,6	Г
		2бл.1ст.3сек.	1987	2018	75,6	Г
		2бл.1ст.4сек.	1987	2018	75,6	Г
		2бл.1ст.5сек.	1987	2018	75,6	Г

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		26л.1ст.6сек.	1987	2018	75,6	Г
		26л.1ст.7сек.	1987	2018	75,6	Г
		26л.2ст.8сек.	1995	2018	69,7	Г
		26л.2ст.9сек.	1995	2018	69,7	Г
		26л.2ст.10сек.	1995	2018	69,7	Г
9/4	Ленина, 17 стр.1	Насос ГВС №1 К 45/30	1993	2018	78,1	Г
		Насос ГВС №2 К 45/30	1987	2018	100,0	Д
		Насос ГВС №3 К 45/30	1993	2018	100,0	Д
9/5	60 лет Октября, 54 стр.2	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(7с)				
		16л.1ст.1сек.	2002	2020	61,5	Г
		16л.1ст.2сек.	2002	2020	61,5	Г
		16л.1ст.3сек.	1995	2020	69,7	Г
		16л.2ст.4сек.	2002	2020	61,5	Г
		16л.2ст.5сек.	2003	2020	60,0	В
		16л.2ст.6сек.	2003	2020	60,0	В
		16л.2ст.7сек.	2003	2020	60,0	В
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(7с)				
		26л.1ст.1сек.	2003	2019	60,0	В
		26л.1ст.2сек.	2003	2019	60,0	В
		26л.1ст.3сек.	2003	2019	60,0	В
		26л.2ст.4сек.	2003	2019	60,0	В
		26л.2ст.5сек.	2003	2019	60,0	В
		26л.2ст.6сек.	2003	2019	60,0	В
		26л.2ст.7сек.	2003	2019	60,0	В
		Насос ГВС №1 К 45/30	2003	2021	68,2	Г
		Насос ГВС №2 К 45/30	1993	2019	78,1	Г
		Насос ГВС №3 К 45/30	1993	2022	78,1	Г
10/1	Чапаева, 93а	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
		16л.1ст.2сек.	2002	2018	76,2	Г
		16л.1ст.3сек.	2002	2018	61,5	Г
		16л.1ст.7сек.	1986	2018	86,5	Д
		16л.2ст.10сек.	1986	2018	76,2	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		12ост34-588-68(10с)				
		2бл.1ст.1сек.	2006	2018	54,5	В
		2бл.1ст.2сек.	2006	2018	54,5	В
		2бл.1ст.3сек.	1986	2018	76,2	Г
		2бл.1ст.4сек.	1986	2018	76,2	Г
10/1	Чапаева, 93а	2бл.1ст.5сек.	1986	2018	76,2	Г
		2бл.1ст.6сек.	1986	2018	76,2	Г
		2бл.1ст.7сек.	1986	2018	76,2	Г
		2бл.2ст.8сек.	1986	2018	76,2	Г
		2бл.2ст.9сек.	1986	2018	76,2	Г
		2бл.2ст.10сек.	1986	2018	76,2	Г
		Насос ГВС №1 К 45/30	1993	2018	100,0	Д
		Насос ГВС №2 К 45/30	1986	2018	82,1	Д
		Насос ГВС №3 К 45/30	1986	2018	82,1	Д
10/2	Интернациональная, 51а стр.2	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		16ост34-588-68(10с)				
		1бл.1ст.1сек.	1987	2018	86,1	Д
		1бл.1ст.2сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.1ст.3сек.	2005	2018	72,2	Г
		1бл.1ст.4сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.1ст.5сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.1ст.6сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.2ст.7сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.2ст.8сек.	1987	2018	75,6	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		16ост34-588-68(10с)				
		2бл.1ст.1сек.	1987	2018	75,6	Г
		2бл.1ст.3сек.	1987	2018	75,6	Г
		2бл.1ст.4сек.	1987	2018	75,6	Г
		2бл.1ст.5сек.	1987	2018	75,6	Г
		2бл.1ст.6сек.	1987	2018	75,6	Г
		2бл.2ст.7сек.	1987	2018	86,1	Д
		2бл.2ст.8сек.	1987	2018	75,6	Г
		2бл.2ст.9сек.	1984	2018	77,3	Г
		2бл.2ст.10сек.	1984	2018	77,3	Г
		Насос ГВС №1 К 100-80-160	1995	2018	76,7	Г
		Насос ГВС №2 К 90/35	1987	2018	100,0	Д

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		Насос ГВС №3 К 90/35	1987	2018	81,6	Д
10/3	Пермская,15 стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		16ост34-588-68(8с)				
		16л.1ст.1сек.	1988	2018	85,7	Д
		16л.1ст.2сек.	1988	2018	85,7	Д
		16л.1ст.3сек.	1988	2018	85,7	Д
		16л.1ст.4сек.	1988	2018	75,0	Г
		16л.2ст.5сек.	2006	2019	54,5	В
		16л.2ст.6сек.	2006	2019	54,5	В
		16л.2ст.7сек.	2006	2019	54,5	В
		16л.2ст.8сек.	2006	2019	54,5	В
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		16ост34-588-68(8с)				
		26л.1ст.1сек.	1988	2018	75,0	Г
		26л.2ст.5сек.	2004	2019	58,3	В
		26л.2ст.6сек.	1988	2019	75,0	Г
		26л.2ст.7сек.	1988	2019	75,0	Г
		26л.2ст.8сек.	1988	2019	75,0	Г
		Насос ГВС №1 К 90/35	1987	2022	88,6	Д
		Насос ГВС №2 К 90/35	1987	2018	81,6	Д
10/4	Пермская,37 стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(10с)				
		16л.1ст.1сек.	1995	2021	82,1	Д
		16л.1ст.3сек.	1995	2021	69,7	Г
		16л.1ст.4сек.	1995	2021	69,7	Г
		16л.1ст.5сек.	1995	2021	82,1	Д
		16л.1ст.7сек.	1995	2021	69,7	Г
		16л.2ст.9сек.	1995	2018	69,7	Г
		16л.2ст.10сек.	1995	2018	69,7	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(10с)				
		26л.1ст.1сек.	1995	2018	69,7	Г
		26л.1ст.2сек.	1995	2018	69,7	Г
		26л.1ст.3сек.	1995	2018	69,7	Г
		26л.1ст.4сек.	1995	2018	69,7	Г
		26л.1ст.5сек.	1995	2018	82,1	Д

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		2бл.1ст.6сек.	1995	2018	69,7	Г
		2бл.2ст.8сек.	1995	2018	69,7	Г
		2бл.2ст.9сек.	1995	2018	69,7	Г
		Насос ГВС №1 К 45/30	1995	2018	100,0	Д
		Насос ГВС №2 К 45/30	1995	2018	76,7	Г
		Насос ГВС №3 К 45/30	1995	2022	85,2	Д
10А/1	Интернациональная, 49 стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		10ост34-588-68(10с)				
		1бл.1ст.1сек.	2003	2019	60,0	В
		1бл.1ст.2сек.	1983	2019	77,8	Г
		1бл.1ст.3сек.	1983	2019	77,8	Г
		1бл.1ст.4сек.	1983	2019	77,8	Г
		1бл.1ст.5сек.	1983	2019	77,8	Г
		1бл.1ст.6сек.	1983	2019	77,8	Г
		1бл.1ст.7сек.	1983	2019	77,8	Г
		1бл.2ст.8сек.	1983	2019	77,8	Г
		1бл.2ст.9сек.	1992	2019	72,2	Г
		1бл.2ст.10сек.	1984	2019	77,3	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		10ост34-588-68(10с)				
		2бл.1ст.1сек.	1988	2018	75,0	Г
		2бл.1ст.2сек.	1988	2018	75,0	Г
		2бл.1ст.3сек.	1988	2018	75,0	Г
		2бл.1ст.4сек.	2005	2018	56,5	В
		2бл.1ст.5сек.	1988	2018	75,0	Г
		2бл.1ст.6сек.	1988	2018	75,0	Г
		2бл.1ст.7сек.	1988	2018	75,0	Г
		2бл.2ст.8сек.	1987	2018	75,6	Г
		2бл.2ст.9сек.	1987	2018	75,6	Г
		2бл.2ст.10сек.	1995	2018	69,7	Г
		Насос ГВС №1 BL 65/160-11/2	1993	2022	78,1	Г
		Насос ГВС №2 BL 65/160-11/2	1993	2018	78,1	Г
		Насос ГВС №3 BL 65/160-11/2	1993	2018	78,1	Г
10А/2	Нефтяников, 82а	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(9с)				
		1бл.1ст.1сек.	1995	2018	69,7	Г
		1бл.1ст.2сек.	1995	2018	69,7	Г

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		1бл.1ст.3сек.	1995	2018	82,1	Д
		1бл.2ст.4сек.	1990	2018	73,7	Г
		1бл.2ст.5сек.	2006	2018	54,5	В
		1бл.2ст.6сек.	1990	2018	73,7	Г
		1бл.2ст.7сек.	1990	2018	73,7	Г
		1бл.2ст.8сек.	1990	2018	73,7	Г
10А/2	Нефтяников, 82а	1бл.2ст.9сек.	1990	2018	73,7	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(9с)				
		2бл.1ст.1сек.	1989	2018	74,4	Г
		2бл.1ст.2сек.	1989	2018	74,4	Г
		2бл.1ст.3сек.	1989	2018	74,4	Г
		2бл.2ст.4сек.	1990	2018	73,7	Г
		2бл.2ст.5сек.	1990	2018	73,7	Г
		2бл.2ст.6сек.	1990	2018	73,7	Г
		2бл.2ст.7сек.	1990	2018	73,7	Г
		2бл.2ст.8сек.	1990	2018	73,7	Г
		2бл.2ст.9сек.	1990	2018	84,8	Д
		Насос ГВС №1 КМ 80-50-200	1992	2018	78,8	Г
		Насос ГВС №2 К 45/30	1989	2020	80,6	Г
		Насос ГВС №3 К 45/30	1989	2018	100,0	Д
10А/3	Северная, 62а	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(9с)				
		1бл.1ст.1сек.	2002	2018	61,5	Г
		1бл.1ст.2сек.	2002	2018	61,5	Г
		1бл.1ст.3сек.	2002	2018	61,5	Г
		1бл.2ст.4сек.	2002	2018	61,5	Г
		1бл.2ст.5сек.	2002	2018	61,5	Г
		1бл.2ст.6сек.	2002	2018	61,5	Г
		1бл.2ст.7сек.	2002	2018	61,5	Г
		1бл.2ст.8сек.	2002	2018	61,5	Г
		1бл.2ст.9сек.	2002	2018	61,5	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(9с)				
		2бл.1ст.1сек.	2002	2019	61,5	Г
		2бл.1ст.2сек.	2002	2019	61,5	Г

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		2бл.1ст.3сек.	2002	2019	61,5	Г
		2бл.2ст.4сек.	1990	2019	84,8	Д
		2бл.2ст.5сек.	1990	2019	73,7	Г
		2бл.2ст.6сек.	1990	2019	73,7	Г
		2бл.2ст.7сек.	1997	2019	67,7	Г
		2бл.2ст.8сек.	1990	2019	73,7	Г
		2бл.2ст.9сек.	1990	2019	73,7	Г
10А/3	Северная, 62а	Насос ГВС №1 К 45/30	1990	2018	80,0	Г
		Насос ГВС №2 К 45/30	1990	2019	80,0	Г
		Насос ГВС №3 К 45/30	1990	2019	80,0	Г
10А/4	Интернациональная, 41 стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(9с)				
		1бл.1ст.1сек.	1986	2018	76,2	Г
		1бл.1ст.2сек.	1986	2018	76,2	Г
		1бл.1ст.3сек.	1986	2018	76,2	Г
		1бл.2ст.4сек.	1992	2018	72,2	Г
		1бл.2ст.5сек.	1992	2018	72,2	Г
		1бл.2ст.6сек.	1992	2018	72,2	Г
		1бл.2ст.7сек.	1992	2018	72,2	Г
		1бл.2ст.8сек.	1992	2018	72,2	Г
		1бл.2ст.9сек.	1992	2018	72,2	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(9с)				
		2бл.1ст.1сек.	2003	2018	60,0	В
		2бл.1ст.2сек.	2006	2018	54,5	В
		2бл.1ст.3сек.	2003	2018	60,0	В
		2бл.2ст.5сек.	2006	2018	54,5	В
		2бл.2ст.6сек.	2006	2018	70,6	Г
		2бл.2ст.7сек.	2006	2018	70,6	Г
		2бл.2ст.8сек.	2006	2018	54,5	В
		2бл.2ст.9сек.	2006	2018	54,5	В
		Насос ГВС №1 К 45/30	1992	2019	78,8	Г
		Насос ГВС №2 К 45/30	2003	2018	68,2	Г
		Насос ГВС №3 К 45/30	1992	2021	78,8	Г
10А/5	Дзержинского, 31 стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		10ост34-588-68(10с)				
		1бл.1ст.1сек.	2003	2020	60,0	В

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		1бл.1ст.2сек.	1992	2020	72,2	Г
		1бл.1ст.3сек.	2003	2020	60,0	В
		1бл.1ст.4сек.	2003	2020	75,0	Г
		1бл.1ст.5сек.	1992	2020	72,2	Г
		1бл.1ст.6сек.	1992	2020	72,2	Г
		1бл.1ст.7сек.	2003	2020	60,0	В
		1бл.2ст.8сек.	2003	2020	60,0	В
10А/5	Дзержинского, 31 стр.1	1бл.2ст.9сек.	1992	2020	72,2	Г
		1бл.2ст.10сек.	1992	2020	72,2	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		10ост34-588-68(10с)				
		2бл.1ст.1сек.	1992	2018	72,2	Г
		2бл.1ст.2сек.	1992	2018	72,2	Г
		2бл.1ст.3сек.	1999	2018	65,5	Г
		2бл.1ст.4сек.	1992	2018	72,2	Г
		2бл.1ст.5сек.	1992	2018	72,2	Г
		2бл.1ст.7сек.	1992	2018	72,2	Г
		2бл.2ст.8сек.	2003	2018	60,0	В
		2бл.2ст.9сек.	1999	2018	65,5	Г
		2бл.2ст.10сек.	2003	2018	60,0	В
		Насос ГВС №1 К 45/30	1992	2019	78,8	Г
		Насос ГВС №2 К 45/30	1992	2019	78,8	Г
		Насос ГВС №3 К 45/30	2006	2018	63,2	Г
10Б/1	Интернациональная, 31 стр.2	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(7с)				
		1бл.1ст.1сек.	2003	2018	60,0	В
		1бл.1ст.3 сек.	1991	2018	73,0	Г
		1бл.1ст.4 сек.	1986	2018	76,2	Г
		1бл.2ст.5 сек.	1991	2018	73,0	Г
		1бл.2ст.6 сек.	2003	2021	60,0	В
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(7с)				
		2бл.1ст.2сек.	2003	2018	60,0	В
		2бл.1ст.3сек.	1991	2018	73,0	Г
		2бл.1ст.4сек.	2003	2018	60,0	В
		2бл.2ст.5сек.	1991	2018	73,0	Г

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		26л.2ст.6сек.	1991	2018	73,0	Г
		26л.2ст.7сек.	1991	2018	73,0	Г
		Насос ГВС №1 К 45/30	1991	2019	96,4	Д
		Насос ГВС №2 К 45/30	1991	2018	79,4	Г
		Насос ГВС №3 К 45/30	1991	2018	79,4	Г
10Б/2	Интернациональная, 17 стр.1	В/подогреватель пласт. ГВС 16л.1ст. М15-MFM F=71,3м ²	2009	2020	47,4	В
10Б/2	Интернациональная, 17 стр.1	В/подогреватель пласт. ГВС 16л.2ст. М10-BFM F=39,6м ²	2009	2020	47,4	В
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л.1ст. М15-MFM F=71,3м ²	2009	2020	47,4	В
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л.2ст. М10-BFM F=39,6м ²	2009	2020	47,4	В
		Насос ГВС №1 К 45/30	1990	2020	93,3	Д
		Насос ГВС №2 К 45/30	1990	2018	80,0	Г
		Насос ГВС №3 К 45/30	1990	2018	80,0	Г
10Б/3	Нефтяников, 93 стр.2	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
		16л.1ст.3сек.	2003	2018	75,0	Г
		16л.1ст.4сек.	2003	2018	60,0	В
		16л.1ст.5сек.	2003	2018	60,0	В
		16л.1ст.6сек.	2003	2018	75,0	Г
		16л.1ст.7сек.	1983	2018	77,8	Г
		16л.2ст.8сек.	1983	2018	77,8	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
		26л.1ст.1сек.	1992	2021	72,2	Г
		26л.1ст.3сек.	1999	2021	65,5	Г
		26л.1ст.4сек.	1999	2021	65,5	Г
		26л.1ст.5сек.	1992	2021	72,2	Г
		26л.1ст.6сек.	1992	2021	72,2	Г
		26л.1ст.7сек.	2003	2018	75,0	Г
		26л.2ст.8сек.	2003	2018	60,0	В
		Насос ГВС №1 К 45/30	1992	2018	78,8	Г

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
10Б/4	Северная, 50 стр.1	Насос ГВС №2 К 45/30	1992	2019	78,8	Г
		Насос ГВС №3 К 45/30	1992	2018	78,8	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(12с)				
		16л.1ст.1сек.	1995	2018	69,7	Г
		16л.1ст.2сек.	1995	2018	69,7	Г
		16л.1ст.5сек.	1995	2018	69,7	Г
		16л.1ст.6сек.	1995	2018	69,7	Г
10Б/4	Северная, 50 стр.1	16л.1ст.7сек.	1995	2018	69,7	Г
		16л.1ст.8сек.	1995	2018	69,7	Г
		16л.2ст.10сек.	1995	2018	69,7	Г
		16л.2ст.11сек.	1995	2018	69,7	Г
		16л.2ст.12сек.	1995	2018	69,7	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(12с)				
		26л.1ст.1сек.	1995	2019	69,7	Г
		26л.1ст.2сек.	1995	2019	69,7	Г
		26л.1ст.3сек.	1995	2019	69,7	Г
		26л.1ст.4сек.	1995	2019	69,7	Г
		26л.1ст.5сек.	1995	2019	69,7	Г
		26л.1ст.6сек.	1995	2019	69,7	Г
		26л.1ст.7сек.	1995	2019	82,1	Д
		26л.1ст.8сек.	1995	2019	69,7	Г
		26л.2ст.9сек.	1995	2019	69,7	Г
		26л.2ст.10сек.	1995	2019	82,1	Д
		26л.2ст.11сек.	1995	2019	69,7	Г
		26л.2ст.12сек.	1995	2019	69,7	Г
		Насос ГВС №1 КМ 90/55	1995	2018	76,7	Г
		Насос ГВС №2 К 90/55	1995	2019	76,7	Г
		Насос ГВС №3 КМ 90/55	1995	2018	76,7	Г
10В/1	Интернациональная, 11 стр.1	В/подогреватель пласт. ГВС 16л.1ст. М10-MFG F=18,7м ²	2003	2019	60,0	В
		В/подогреватель пласт. ГВС 16л.2ст. М10-BFG F=27,6м ²	2003	2019	60,0	В

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л.1ст. M10-MFG F=18,7м ²	2003	2019	60,0	В
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л.2ст. M10-BFG F=27,6м ²	2003	2019	60,0	В
		Насос ГВС №1 IPL 40/160-4/2	2011	2020	50,0	В
		Насос ГВС №2 MVI 1603/6-1/25/E/3-400-50-2	2003	2020	88,2	Д
		Насос ГВС №3 MVI 1603/6-1/25/E/3-400-50-2	2003	2019	93,8	Д
10В/1	Интернациональная, 11 стр.1	Насос ГВС №4 IPL 40/160-4/2	2011	2020	50,0	В
		Насос ГВС №5 MVI 1603/6-1/25/E/3-400-50-2	2003	2020	88,2	Д
10Г/1	Интернациональная, 2е стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
		16л.1ст.1сек.	2006	2019	54,5	В
		16л.1ст.2сек.	1984	2019	77,3	Г
		16л.1ст.3сек.	2006	2019	54,5	В
		16л.1ст.4сек.	2006	2019	54,5	В
		16л.1ст.5сек.	2006	2019	54,5	В
		16л.1ст.6сек.	2003	2019	60,0	В
		16л.1ст.7сек.	1992	2019	72,2	Г
		16л.2ст.8сек.	2003	2018	60,0	В
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
		26л.1ст.1сек.	2003	2020	60,0	В
		26л.1ст.2сек.	2006	2020	54,5	В
		26л.1ст.3сек.	2006	2020	54,5	В
		26л.1ст.4сек.	2006	2020	54,5	В
		26л.1ст.5сек.	2006	2020	54,5	В
		26л.1ст.6сек.	2003	2020	60,0	В
		26л.1ст.7сек.	1992	2020	72,2	Г
		26л.2ст.8сек.	1992	2020	72,2	Г
		26л.2ст.9сек	1983	2020	77,8	Г
		26л.2ст.10сек	1983	2020	77,8	Г
		Насос ГВС №1 К 45/30	1992	2018	78,8	Г
		Насос ГВС №2 К 45/30	1992	2018	78,8	Г

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		Насос ГВС №3 К 45/30	1992	2020	78,8	Г
10Г/2	Заозёрный проезд, 8а стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(9с)				
		1бл.1ст.1сек.	1995	2018	69,7	Г
		1бл.1ст.2сек.	2002	2018	61,5	Г
		1бл.1ст.3сек.	2003	2018	60,0	В
		1бл.1ст.4сек.	1995	2018	69,7	Г
		1бл.1ст.5сек.	1995	2018	69,7	Г
		1бл.1ст.6сек.	1995	2018	69,7	Г
		1бл.2ст.7сек.	1995	2018	69,7	Г
10Г/2	Заозёрный проезд, 8а стр.1	1бл.2ст.8сек.	1995	2018	69,7	Г
		1бл.2ст.9сек.	1995	2018	69,7	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(9с)				
		2бл.1ст.1сек.	2006	2019	54,5	В
		2бл.1ст.2сек.	2006	2019	54,5	В
		2бл.1ст.3сек.	2006	2019	54,5	В
		2бл.1ст.4сек.	2003	2019	60,0	В
		2бл.1ст.5сек.	2003	2019	60,0	В
		2бл.1ст.6сек.	2003	2019	60,0	В
		2бл.2ст.7сек.	2006	2019	54,5	В
		2бл.2ст.8сек.	2006	2019	54,5	В
		2бл.2ст.9сек.	2006	2019	54,5	В
		Насос ГВС №1 BL 65/190-18,5/2	2015	2019	30,0	Б
		Насос ГВС №2 BL 65/190-18,5/2	2013	2019	41,7	В
		Насос ГВС №3BL 65/190-18,5/2	2013	2019	41,7	В
10Г/3	Интернациональная, 2д стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(9с)				
		1бл.1ст.1сек.	2003	2018	60,0	В
		1бл.1ст.2сек.	2003	2018	60,0	В
		1бл.1ст.3сек.	2003	2018	60,0	В
		1бл.1ст.4сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.1ст.5сек.	1995	2018	69,7	Г
		1бл.1ст.6сек.	1995	2018	69,7	Г
		1бл.2ст.7сек.	1987	2021	75,6	Г
		1бл.2ст.8сек.	1987	2021	75,6	Г

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		1бл.2ст.9сек.	1987	2021	75,6	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(9с)				
		2бл.1ст.1сек.	1995	2018	69,7	Г
		2бл.1ст.2сек.	1995	2018	82,1	Д
		2бл.1ст.3сек.	1995	2018	69,7	Г
		2бл.1ст.4сек.	2003	2018	60,0	В
		2бл.1ст.5сек.	1995	2018	69,7	Г
		2бл.1ст.6сек.	1995	2018	69,7	Г
		2бл.2ст.7сек.	1995	2018	69,7	Г
10Г/3	Интернациональная, 2д стр.1	2бл.2ст.8сек.	1995	2018	69,7	Г
		2бл.2ст.9сек.	1995	2018	69,7	Г
		Насос ГВС №1 К 90/35	1995	2020	76,7	Г
		Насос ГВС №2 К 100-65-200А	2003	2019	68,2	Г
		Насос ГВС №3 К 90/35	1995	2020	76,7	Г
11/1	Чапаева,69а	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		1бост34-588-68(8с)				
		1бл.1ст.1сек.	1985	2020	86,8	Д
		1бл.1ст.2сек.	2003	2020	60,0	В
		1бл.1ст.3сек.	2003	2020	60,0	В
		1бл.1ст.4сек.	2003	2020	60,0	В
		1бл.2ст.5сек.	2003	2020	60,0	В
		1бл.2ст.6сек.	1985	2020	76,7	Г
		1бл.2ст.8сек.	2003	2020	60,0	В
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		1бост34-588-68(8с)				
		2бл.1ст.1сек.	1985	2020	76,7	Г
		2бл.1ст.2сек.	1985	2020	76,7	Г
		2бл.1ст.3сек.	1985	2020	76,7	Г
		2бл.1ст.4сек.	1985	2020	76,7	Г
		2бл.2ст.5сек.	1995	2018	69,7	Г
		2бл.2ст.6сек.	2003	2018	60,0	В
		2бл.2ст.7сек.	2003	2018	60,0	В
		2бл.2ст.8сек.	1985	2020	76,7	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		1бост34-588-68(8с)				

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		3бл.1ст.1сек.	2003	2018	60,0	В
		3бл.1ст.2сек.	2002	2018	61,5	Г
		3бл.1ст.3сек.	2002	2018	61,5	Г
		3бл.1ст.4сек.	2002	2018	61,5	Г
		3бл.2ст.5сек.	2002	2018	61,5	Г
		3бл.2ст.6сек.	2002	2018	61,5	Г
		3бл.2ст.8сек.	2002	2018	61,5	Г
		Насос ГВС №1 К 90/20	2005	2019	65,0	Г
		Насос ГВС №2 К 90/20	1988	2018	100,0	Д
		Насос ГВС №3 К 90/20	2005	2018	100,0	Д
11/2	Чапаева,49в	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		1бост34-588-68(8с)				
		1бл.1ст.1сек.	2005	2020	56,5	В
		1бл.1ст.2сек.	2002	2020	61,5	Г
		1бл.1ст.3сек.	1995	2020	69,7	Г
		1бл.1ст.4сек.	1995	2020	69,7	Г
		1бл.2ст.5сек.	1995	2020	82,1	Д
		1бл.2ст.6сек.	1999	2020	79,2	Г
		1бл.2ст.7сек.	2005	2020	56,5	В
		1бл.2ст.8сек.	2005	2020	56,5	В
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		1бост34-588-68(8с)				
		2бл.1ст.1сек.	1989	2018	74,4	Г
		2бл.1ст.2сек.	1989	2018	74,4	Г
		2бл.1ст.3сек.	1989	2018	74,4	Г
		2бл.1ст.4сек.	1989	2018	74,4	Г
		2бл.2ст.5сек.	2006	2018	54,5	В
		2бл.2ст.6сек.	2006	2018	54,5	В
		2бл.2ст.7сек.	2006	2018	54,5	В
		2бл.2ст.8сек.	2006	2018	54,5	В
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		1бост34-588-68(3с)				
		3бл.1ст.1сек.	1989	2018	74,4	Г
		3бл.1ст.2сек.	1989	2018	74,4	Г
		3бл.1ст.3сек.	1989	2018	74,4	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		12ост34-588-68(3с)				
		3бл.1ст.4сек.	1989	2018	74,4	Г
		3бл.1ст.5сек.	1989	2018	74,4	Г
		3бл.1ст.6сек.	1989	2018	74,4	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		16ост34-588-68(4с)				
		3бл.2ст.7сек.	1989	2018	74,4	Г
		3бл.2ст.8сек.	1989	2018	74,4	Г
		3бл.2ст.9сек.	1989	2018	74,4	Г
		3бл.2ст.10сек.	1989	2018	74,4	Г
11/2	Чапаева,49в	Насос ГВС №1 К 45/55	2003	2018	100,0	Д
		Насос ГВС №2 К 90/35	1989	2018	80,6	Г
		Насос ГВС №3 К 90/35	1989	2018	100,0	Д
12/1	Ленина, 19 стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
		1бл.1ст.1сек.	2003	2018	60,0	В
		1бл.1ст.2сек.	2003	2018	60,0	В
		1бл.1ст.3сек.	2004	2018	58,3	В
		1бл.1ст.4сек.	2006	2018	54,5	В
		1бл.1ст.5сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.1ст.6сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.1ст.7сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.2ст.8сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.2ст.9сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.2ст.10сек.	1987	2018	75,6	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
		2бл.1ст.1сек.	2005	2018	56,5	В
		2бл.1ст.2сек.	1995	2018	69,7	Г
		2бл.1ст.3сек.	1994	2018	70,6	Г
		2бл.1ст.4сек.	1990	2018	73,7	Г
		2бл.1ст.5сек.	1990	2018	73,7	Г
		2бл.1ст.6сек.	1990	2018	73,7	Г
		2бл.1ст.7сек.	1992	2018	72,2	Г
		2бл.2ст.8сек.	1987	2018	75,6	Г
		2бл.2ст.9сек.	1987	2018	75,6	Г
		2бл.2ст.10сек.	1987	2018	75,6	Г

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		Насос ГВС №1 К 45/30	1987	2021	81,6	Д
		Насос ГВС №2 К 45/30	1987	2018	100,0	Д
		Насос ГВС №3 К 45/30	1993	2018	100,0	Д
12/2	Др. Народов, 29а стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(8с)				
		1бл.1ст.1сек.	1987	2021	75,6	Г
		1бл.1ст.2сек.	1995	2018	69,7	Г
		1бл.1ст.3сек.	1987	2021	75,6	Г
		1бл.1ст.4сек.	1987	2021	75,6	Г
		1бл.2ст.5сек.	1987	2018	75,6	Г
12/2	Др. Народов, 29а стр.1	1бл.2ст.6сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.2ст.7сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.2ст.8сек.	1987	2018	75,6	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(8с)				
		2бл.1ст.3сек.	1987	2021	75,6	Г
		2бл.1ст.4сек.	1987	2021	75,6	Г
		2бл.2ст.5сек.	1987	2018	75,6	Г
		2бл.2ст.6сек.	1987	2021	75,6	Г
		2бл.2ст.7сек.	1987	2021	75,6	Г
		2бл.2ст.8сек.	1987	2018	75,6	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(8с)				
		3бл.1ст.1сек.	1987	2019	75,6	Г
		3бл.1ст.3сек.	1987	2019	86,1	Д
		3бл.1ст.4сек.	1987	2019	75,6	Г
		3бл.2ст.5сек.	1987	2019	86,1	Д
		Насос ГВС №1 К 100-80-160 А	2017	2021	12,5	А
		Насос ГВС №2 К 100-80-160 А	2017	2021	12,5	А
12/3	Мира, 70 стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(8с)				
		1бл.1ст.1сек.	2003	2018	60,0	В
		1бл.1ст.2сек.	2006	2018	54,5	В
		1бл.1ст.3сек.	2006	2018	54,5	В

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		1бл.1ст.4сек.	2006	2018	54,5	В
		1бл.2ст.5сек.	2003	2018	60,0	В
		1бл.2ст.6сек.	1986	2018	86,5	Д
		1бл.2ст.7сек.	1995	2018	82,1	Д
		1бл.2ст.8сек.	1995	2018	69,7	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(8с)				
		2бл.1ст.1сек.	1995	2019	69,7	Г
		2бл.1ст.2сек.	1995	2019	69,7	Г
		2бл.1ст.3сек.	1995	2019	69,7	Г
		2бл.1ст.4сек.	1995	2019	69,7	Г
		2бл.2ст.5сек.	1995	2019	82,1	Д
12/3	Мира, 70 стр.1	Насос ГВС №1 К 90/35	1987	2018	81,6	Д
		Насос ГВС №2 К 100-80-160 А	2006	2018	63,2	Г
13/1	Пермская, 6 стр.2	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
		1бл.1ст.1сек.	2003	2020	75,0	Г
		1бл.1ст.2сек.	1984	2020	77,3	Г
		1бл.1ст.3сек.	2005	2020	56,5	В
		1бл.1ст.4сек.	2005	2020	56,5	В
		1бл.1ст.6сек.	2005	2020	56,5	В
		1бл.2ст.8сек.	2003	2020	60,0	В
		1бл.2ст.9сек.	1984	2020	87,2	Д
		1бл.2ст.10сек.	1984	2020	77,3	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
		2бл.1ст.1сек.	2003	2018	75,0	Г
		2бл.1ст.2сек.	1982	2018	78,3	Г
		2бл.1ст.3сек.	1982	2018	78,3	Г
		2бл.1ст.4сек.	1982	2018	78,3	Г
		2бл.1ст.5сек.	1982	2019	78,3	Г
		2бл.1ст.6сек.	1982	2019	78,3	Г
		2бл.1ст.7сек.	1982	2019	78,3	Г
		2бл.2ст.8сек.	1982	2018	87,8	Д
		2бл.2ст.9сек.	1982	2018	78,3	Г
		Насос ГВС №1 К 45/30	1993	2022	78,1	Г
		Насос ГВС №2 К 45/30	1993	2018	100,0	Д

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		Насос ГВС №3 К 45/30	1993	2018	100,0	Д
13/2	Пермская,46	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(8с)				
		1бл.1ст.1сек.	1986	2018	76,2	Г
		1бл.1ст.2сек.	1986	2018	76,2	Г
		1бл.1ст.3сек.	1986	2018	76,2	Г
		1бл.2ст.5сек.	2006	2018	54,5	В
		1бл.2ст.6сек.	2006	2018	54,5	В
		1бл.2ст.7сек.	2006	2018	54,5	В
		1бл.2ст.8сек.	2006	2018	54,5	В
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
13/2	Пермская,46	14ост34-588-68(8с)				
		2бл.1ст.1сек.	1986	2018	86,5	Д
		2бл.1ст.2сек.	1986	2018	76,2	Г
		2бл.1ст.3сек.	1986	2018	76,2	Г
		2бл.1ст.4сек.	1986	2018	76,2	Г
		2бл.2ст.8сек.	1986	2018	86,5	Д
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(8с)				
		3бл.1ст.1сек.	1986	2019	76,2	Г
		3бл.1ст.4сек.	1986	2019	86,5	Д
		3бл.2ст.5сек.	1986	2019	86,5	Д
		3бл.2ст.6сек.	1986	2019	86,5	Д
		3бл.2ст.7сек.	1986	2019	86,5	Д
		3бл.2ст.8сек.	1986	2019	86,5	Д
		Насос ГВС №1 К 90/35	1993	2022	78,1	Г
		Насос ГВС №2 К 90/35	1986	2018	100,0	Д
13/3	Интернациональная,26 стр.2	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		16ост34-588-68(8с)				
		1бл.1ст.1сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.1ст.2сек.	1987	2018	75,6	Г
		1бл.1ст.3сек.	1987	2018	86,1	Д
		1бл.1ст.4сек.	1987	2018	86,1	Д
		1бл.2ст.5сек.	1987	2018	86,1	Д
		1бл.2ст.6сек.	1987	2018	86,1	Д
		1бл.2ст.7сек.	1987	2018	86,1	Д

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		1бл.2ст.8сек.	1987	2018	75,6	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		1бост34-588-68(8с)				
		2бл.1ст.1сек.	1987	2019	86,1	Д
		2бл.1ст.2сек.	1987	2019	86,1	Д
		2бл.2ст.5сек.	1987	2019	86,1	Д
		2бл.2ст.8сек.	1987	2019	86,1	Д
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		1бост34-588-68(8с)				
		3бл.1ст.1сек	1987	2022	75,6	Г
		3бл.1ст.2сек	1987	2022	86,1	Д
13/3	Интернациональная, 26 стр.2	3бл.1ст.3сек	1987	2022	86,1	Д
		3бл.1ст.4сек	1987	2022	75,6	Г
		3бл.2ст.5сек	1987	2022	75,6	Г
		3бл.2ст.6сек	1987	2022	75,6	Г
		3бл.2ст.7сек	1987	2022	75,6	Г
		3бл.2ст.8сек	1987	2022	86,1	Д
		Насос ГВС №1 К 90/35	1987	2018	81,6	Д
		Насос ГВС №2 К 90/35	1987	2022	81,6	Д
14/1	Мира, 78 стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
		1бл.1ст.1сек.	2003	2019	60,0	В
		1бл.1ст.2сек.	1984	2019	77,3	Г
		1бл.1ст.3сек.	1984	2019	77,3	Г
		1бл.1ст.4сек.	1984	2019	77,3	Г
		1бл.1ст.5сек.	1984	2019	77,3	Г
		1бл.1ст.6сек.	1984	2019	77,3	Г
		1бл.1ст.7сек.	1984	2019	77,3	Г
		1бл.2ст.10сек.	1984	2019	77,3	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
		2бл.1ст.2сек.	1984	2018	87,2	Д
		2бл.1ст.3сек.	1984	2018	87,2	Д
		2бл.1ст.4сек.	1984	2018	77,3	Г
		2бл.1ст.5сек.	1984	2018	77,3	Г
		2бл.1ст.6сек.	1984	2018	77,3	Г

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		2бл.1ст.7сек.	1984	2018	77,3	Г
		2бл.2ст.10сек.	2003	2018	60,0	В
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
		3бл.1ст.3сек.	2006	2019	54,5	В
		3бл.1ст.4сек.	2003	2019	60,0	В
		3бл.1ст.5сек.	2003	2019	60,0	В
		3бл.1ст.6сек.	2003	2019	60,0	В
		3бл.1ст.7сек.	2003	2019	60,0	В
		3бл.2ст.9сек.	1983	2019	87,5	Д
		3бл.2ст.10сек.	1983	2019	77,8	Г
14/1	Мира, 78 стр.1	Насос ГВС №1 К 45/30	1993	2018	78,1	Г
		Насос ГВС №2 К 45/30	1983	2020	83,3	Д
		Насос ГВС №3 К 45/30	1983	2021	83,3	Д
		Насос ГВС №4 К 45/30	2003	2022	68,2	Г
14/2	Ленина, 25б стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		16ост34-588-68(10с)				
		1бл.1ст.1сек.	1988	2018	75,0	Г
		1бл.1ст.2сек.	1988	2018	75,0	Г
		1бл.1ст.3сек.	1988	2018	75,0	Г
		1бл.2ст.4сек.	1988	2018	75,0	Г
		1бл.2ст.5сек.	1988	2018	75,0	Г
		1бл.2ст.6сек.	1988	2018	75,0	Г
		1бл.2ст.7сек.	1988	2018	75,0	Г
		1бл.2ст.8сек.	1988	2018	75,0	Г
		1бл.2ст.9сек.	1983	2018	77,8	Г
		1бл.2ст.10сек.	1983	2018	77,8	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		16ост34-588-68(10с)				
		2бл.1ст.1сек.	2003	2021	60,0	В
		2бл.1ст.2сек.	2003	2021	60,0	В
		2бл.1ст.3сек.	2003	2021	60,0	В
		2бл.2ст.4сек.	2003	2021	60,0	В
		2бл.2ст.5сек.	2003	2021	60,0	В
		2бл.2ст.6сек.	2003	2021	60,0	В
		2бл.2ст.7сек.	2003	2021	60,0	В
		2бл.2ст.8сек.	1995	2020	69,7	Г

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		26л.2ст.9сек.	1995	2020	69,7	Г
		26л.2ст.10сек.	1995	2021	69,7	Г
		Насос ГВС №1 К 90/20	1984	2019	82,9	Д
		Насос ГВС №2 К 90/20	1984	2018	100,0	Д
		Насос ГВС №3 К 90/20	1984	2018	100,0	Д
14/3	Ленина, 27 стр.1	В/подогреватель пласт. ГВС 16л.1ст. М6-MFG F=8,54м ²	2012	2020	37,5	Б
		В/подогреватель пласт. ГВС 16л.2ст. Т5 BFG F=5,079м ²	2012	2020	37,5	Б
14/3	Ленина, 27 стр.1	В/подогреватель пласт. ГВС 26л.1ст. М6-MFG F=8,54м ²	2012	2020	37,5	Б
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л.2ст. Т5 BFG F=5,079м ²	2012	2020	37,5	Б
		Насос ГВС №1 BL 40/160-5,5/2	2013	2021	41,7	В
		Насос ГВС №2 BL 40/160-5,5/2	2013	2021	41,7	В
		Насос ГВС №3 BL 40/160-5,5/2	2013	2021	41,7	В
15/1	60 лет Октября, 49 стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		10ост34-588-68(10с)				
		16л.1ст.1сек.	2003	2019	60,0	В
		16л.1ст.2сек.	2006	2019	54,5	В
		16л.1ст.3сек.	2003	2019	60,0	В
		16л.1ст.4сек.	2006	2019	54,5	В
		16л.1ст.5сек.	2006	2019	54,5	В
		16л.1ст.6сек.	2006	2019	54,5	В
		16л.2ст.7сек.	2006	2019	54,5	В
		16л.2ст.9сек.	2006	2018	54,5	В
		16л.2ст.10сек.	2006	2019	54,5	В
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		10ост34-588-68(10с)				
		26л.1ст.1сек.	1984	2018	77,3	Г
		26л.1ст.2сек.	1984	2018	77,3	Г
		26л.1ст.3сек.	1984	2018	77,3	Г
		26л.1ст.4сек.	1984	2018	77,3	Г
		26л.1ст.5сек.	1984	2018	77,3	Г

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		2бл.1ст.6сек.	1984	2018	77,3	Г
		2бл.2ст.7сек.	1984	2018	77,3	Г
		2бл.2ст.8сек.	1984	2018	77,3	Г
		2бл.2ст.9сек.	1984	2018	77,3	Г
		2бл.2ст.10сек.	1984	2018	77,3	Г
		Насос ГВС №1 К 45/30	1983	2019	83,3	Д
		Насос ГВС №2 К 45/30	2003	2018	100,0	Д
		Насос ГВС №3 К 45/30	1983	2019	83,3	Д
15/2	Др. Народов,13 стр.2	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
15/2	Др. Народов,13 стр.2	1бл.1ст.1сек.	2003	2019	60,0	В
		1бл.1ст.2сек.	2001	2018	63,0	Г
		1бл.1ст.3сек.	1985	2018	76,7	Г
		1бл.1ст.5сек.	1985	2018	76,7	Г
		1бл.1ст.6сек.	1985	2018	76,7	Г
		1бл.2ст.7сек.	1985	2018	76,7	Г
		1бл.2ст.8сек.	1985	2018	76,7	Г
		1бл.2ст.9сек.	1985	2018	76,7	Г
		1бл.2ст.10сек.	1985	2019	76,7	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		10ост34-588-68(10с)				
		2бл.1ст.1сек.	2005	2018	56,5	В
		2бл.1ст.2сек.	2005	2018	56,5	В
		2бл.1ст.3сек.	2005	2018	56,5	В
		2бл.1ст.4сек.	2005	2018	56,5	В
		2бл.2ст.7сек.	1995	2019	69,7	Г
		2бл.2ст.8сек.	1995	2019	69,7	Г
		2бл.2ст.9сек.	1995	2019	69,7	Г
		2бл.2ст.10сек.	1995	2019	69,7	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		10ост34-588-68(10с)				
		3бл.1ст.1сек.	1985	2018	76,7	Г
		3бл.1ст.2сек.	1985	2018	76,7	Г
		3бл.1ст.3сек.	1985	2020	76,7	Г
		3бл.1ст.4сек.	1985	2020	76,7	Г
		3бл.1ст.5сек.	1985	2020	76,7	Г

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		3бл.1ст.6сек.	1985	2020	76,7	Г
		3бл.2ст.7сек.	1985	2020	76,7	Г
		3бл.2ст.8сек.	1985	2020	76,7	Г
		3бл.2ст.9сек.	1985	2020	76,7	Г
		3бл.2ст.10сек.	1985	2020	76,7	Г
		Насос ГВС №1 К 45/30	1985	2019	82,5	Д
		Насос ГВС №2 К 45/30	1985	2020	82,5	Д
		Насос ГВС №3 К 45/30	2003	2018	100,0	Д
15/3	Чапаева,7 стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(4с)				
		1бл.1ст.1сек.	2002	2019	61,5	Г
15/3	Чапаева,7 стр.1	1бл.1ст.2сек.	2002	2019	61,5	Г
		1бл.1ст.3сек.	2002	2019	61,5	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(5с)				
		2бл.1ст.1сек.	1995	2018	69,7	Г
		2бл.1ст.2сек.	1985	2018	76,7	Г
		2бл.1ст.3сек.	1985	2018	76,7	Г
		2бл.1ст.4сек.	1985	2018	76,7	Г
		2бл.1ст.5сек.	1985	2018	76,7	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(4с)				
		3бл.1ст.1сек.	1985	2020	76,7	Г
		3бл.1ст.2сек.	1985	2020	76,7	Г
		3бл.1ст.3сек.	1985	2020	76,7	Г
		3бл.1ст.4сек.	1985	2020	76,7	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(6с)				
		4бл.1ст.1сек.	1985	2020	76,7	Г
		4бл.1ст.2сек.	1985	2020	76,7	Г
		4бл.1ст.3сек.	1985	2020	76,7	Г
		4бл.1ст.4сек.	1985	2020	76,7	Г
		4бл.1ст.5сек.	1985	2020	76,7	Г
		4бл.1ст.6сек.	1985	2020	76,7	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		16ост34-588-68(4с)				

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		5бл.2ст.1сек.	1995	2020	69,7	Г
		5бл.2ст.2сек.	1995	2020	69,7	Г
		5бл.2ст.3сек.	1995	2020	69,7	Г
		5бл.2ст.4сек.	1995	2020	69,7	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		16ост34-588-68(4с)				
		6бл.2ст.1сек.	1983	2019	77,8	Г
		6бл.2ст.2сек.	1983	2019	77,8	Г
		6бл.2ст.3сек.	1983	2019	77,8	Г
		6бл.2ст.4сек.	1983	2019	77,8	Г
		Насос ГВС №1 К 90/35	2006	2022	63,2	Г
15/3	Чапаева,7 стр.1	Насос ГВС №2 К 100-80-160	1985	2019	82,5	Д
		Насос ГВС №3 К 90/35	2003	2018	100,0	Д
15/4	Омская,60 стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(3с)				
		1бл.1ст.1сек.	2003	2020	60,0	В
		1бл.1ст.2сек.	2003	2020	60,0	В
		1бл.1ст.3сек.	1985	2020	76,7	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(2с)				
		2бл.1ст.1сек.	1985	2019	76,7	Г
		2бл.1ст.2сек.	1985	2019	76,7	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(2с)				
		2бл.1ст.3сек.	1985	2019	76,7	Г
		2бл.1ст.4сек.	1985	2018	76,7	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		10ост34-588-68(6с)				
		3бл.2ст.1сек.	1985	2018	76,7	Г
		3бл.2ст.2сек.	1985	2018	76,7	Г
		3бл.2ст.3сек.	1985	2018	76,7	Г
		3бл.2ст.4сек.	1985	2018	76,7	Г
		3бл.2ст.5сек.	1985	2018	76,7	Г
		3бл.2ст.6сек.	1985	2018	76,7	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		10ост34-588-68(6с)				
		4бл.2ст.1сек.	1985	2020	76,7	Г
		4бл.2ст.2сек.	1985	2019	76,7	Г
		4бл.2ст.3сек.	1985	2020	76,7	Г
		4бл.2ст.4сек.	1985	2018	76,7	Г
		4бл.2ст.5сек.	1985	2018	76,7	Г
		4бл.2ст.6сек.	1985	2018	76,7	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		10ост34-588-68(6с)				
		5бл.2ст.1сек.	1985	2018	76,7	Г
		5бл.2ст.2сек.	1985	2018	76,7	Г
15/4	Омская,60 стр.1	5бл.2ст.3сек.	1985	2019	76,7	Г
		5бл.2ст.4сек.	1985	2018	76,7	Г
		5бл.2ст.5сек.	1985	2019	76,7	Г
		5бл.2ст.6сек.	1985	2019	76,7	Г
		Насос ГВС №1 К 45/30	1985	2021	82,5	Д
		Насос ГВС №2 К 45/30	1985	2018	100,0	Д
		Насос ГВС №3 К 45/30	1985	2022	82,5	Д
15А/1	Чапаева, 13 стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
		1бл.1ст.1сек.	2001	2020	63,0	Г
		1бл.1ст.2сек.	1986	2020	76,2	Г
		1бл.1ст.3сек.	1986	2020	76,2	Г
		1бл.1ст.4сек.	1986	2020	76,2	Г
		1бл.1ст.5сек.	1986	2020	76,2	Г
		1бл.1ст.6сек.	1986	2020	76,2	Г
		1бл.1ст.7сек.	1986	2020	76,2	Г
		1бл.2ст.8сек.	2001	2020	63,0	Г
		1бл.2ст.9сек.	2001	2020	63,0	Г
		1бл.2ст.10сек.	2001	2020	63,0	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
		2бл.1ст.1сек.	2001	2018	63,0	Г
		2бл.1ст.2сек.	2001	2018	63,0	Г
		2бл.1ст.3сек.	2001	2018	63,0	Г
		2бл.1ст.4сек.	2001	2018	63,0	Г

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		26л.1ст.5сек.	2001	2018	63,0	Г
		26л.1ст.6сек.	2001	2018	63,0	Г
		26л.1ст.7сек.	2001	2018	63,0	Г
		26л.2ст.8сек.	2001	2018	63,0	Г
		26л.2ст.9сек.	2001	2018	63,0	Г
		26л.2ст.10сек.	2001	2018	63,0	Г
		Насос ГВС №1 К 45/30	1993	2022	78,1	Г
		Насос ГВС №2 К 45/30	1993	2021	78,1	Г
		Насос ГВС №3 К 45/30	1993	2018	100,0	Д
16/1	60 лет Октября,55 стр.2	В/подогреватель пласт. ГВС 16л.1ст. M15-MFM F=63,86м²	2009	2021	47,4	В
16/1	60 лет Октября,55 стр.2	В/подогреватель пласт. ГВС 16л.2ст. M10-BFM F=31,92м²	2009	2021	47,4	В
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л.1ст. M15-MFM F=63,86м²	2009	2021	47,4	В
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л.2ст. M10-BFM F=31,92м²	2009	2021	47,4	В
		Насос ГВС №1 BL 40/160-5,5/2	2010	2018	53,3	В
		Насос ГВС №2 BL 40/160-5,5/2	2010	2018	53,3	В
		Насос ГВС №3 BL 40/160-5,5/2	2010	2018	53,3	В
16/2	Х-Мансийская,17 стр.1	В/подогреватель пласт. ГВС 16л.1ст. M15-MFM F=66,34м²	2014	2018	28,6	Б
		В/подогреватель пласт. ГВС 16л.2ст. TL10-PFM F=36,0м²	2014	2018	28,6	Б
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л.1ст. M15-MFM F=66,34м²	2014	2018	28,6	Б
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л.2ст. TL10-PFM F=36,0м²	2014	2018	28,6	Б
		Насос ГВС №1 BL 65/190-18,5/2	2014	2018	36,4	Б
		Насос ГВС №2 BL 65/190-18,5/2	2014	2018	36,4	Б
16/3	Х-Мансийская, 11 стр.1	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		10ост34-588-68(10с)				

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		16л.1ст.1сек.	1984	2018	77,3	Г
		16л.1ст.2сек.	2003	2018	75,0	Г
		16л.1ст.3сек.	1984	2018	77,3	Г
		16л.1ст.4сек.	1984	2018	77,3	Г
		16л.1ст.5сек.	1984	2018	77,3	Г
		16л.1ст.6сек.	1984	2018	77,3	Г
		16л.1ст.7сек.	1984	2018	77,3	Г
		16л.2ст.8сек.	1984	2018	77,3	Г
		16л.2ст.9сек.	1984	2018	77,3	Г
		16л.2ст.10сек.	1984	2018	77,3	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
16/3	Х-Мансийская, 11 стр.1	10ост34-588-68(10с)				
		26л.1ст.1сек.	1986	2020	76,2	Г
		26л.1ст.3сек.	1986	2020	76,2	Г
		26л.1ст.4сек.	1986	2020	76,2	Г
		26л.1ст.5сек.	1986	2020	76,2	Г
		26л.1ст.6сек.	1986	2020	76,2	Г
		26л.1ст.7сек.	1986	2020	76,2	Г
		26л.2ст.8сек.	1986	2020	76,2	Г
		26л.2ст.9сек.	1986	2020	86,5	Д
		26л.2ст.10сек.	1986	2020	76,2	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		10ост34-588-68(10с)				
		36л.1ст.1сек.	1999	2020	65,5	Г
		36л.1ст.2сек.	1986	2020	76,2	Г
		36л.1ст.3сек.	1986	2020	76,2	Г
		36л.1ст.4сек.	1986	2020	86,5	Д
		36л.1ст.5сек.	1986	2020	76,2	Г
		36л.1ст.6сек.	1986	2020	76,2	Г
		36л.1ст.7сек.	1986	2020	76,2	Г
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(10с)				
		46л.1ст.1сек.	2005	2018	56,5	В
		46л.1ст.2сек.	2005	2018	56,5	В
		46л.1ст.3сек.	2005	2018	56,5	В
		46л.1ст.4сек.	2005	2018	56,5	В

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		46л.1ст.5сек.	2005	2018	56,5	В
		46л.1ст.6сек.	2005	2018	56,5	В
		46л.1ст.7сек.	2005	2018	56,5	В
		46л.2ст.8сек.	2005	2018	56,5	В
		46л.2ст.9сек.	2005	2018	56,5	В
		46л.2ст.10сек.	2003	2018	60,0	В
		Насос ГВС №1 К 90/35	1985	2021	91,7	Д
		Насос ГВС №2 К 90/35	1985	2021	82,5	Д
16А/1	Омская,61 стр.1	В/подогреватель пласт. ГВС 16л.1ст. М10-BFM F=19,44м²	2014	2018	28,6	Б
16А/1	Омская,61 стр.1	В/подогреватель пласт. ГВС 16л.2ст. TL6-BFG F=18,1м²	2014	2018	28,6	Б
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л.1ст. М10-BFM F=19,44м²	2014	2022	28,6	Б
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л.2ст. TL6-BFG F=18,1м²	2014	2022	28,6	Б
		Насос ГВС №1 BL 50/150-7,5/2	2014	2018	36,4	Б
		Насос ГВС №2 BL 50/150-7,5/2	2014	2018	36,4	Б
		Насос ГВС №3 BL 50/150-7,5/2	2014	2018	36,4	Б
16А/2	Омская,69 стр.1	В/подогреватель пласт. ГВС 16л.1ст. М10-BFM F=23,28м²	2014	2018	28,6	Б
		В/подогреватель пласт. ГВС 16л.2ст. TL6-FG F=11,85м²	2014	2018	28,6	Б
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л.1ст. М10-BFM F=23,28м²	2014	2018	28,6	Б
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л.2ст. TL6-FG F=11,85м²	2014	2018	28,6	Б
		Насос ГВС №1 BL 50/150-7,5/2	2014	2022	36,4	Б
		Насос ГВС №2 BL 50/150-7,5/2	2014	2022	36,4	Б
		Насос ГВС №3 BL 50/150-7,5/2	2014	2018	36,4	Б
16Б/1	60 лет Октябрь,72	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		16л.1ст.1сек.	2005	2018	56,5	В
		16л.1ст.2сек.	2005	2018	56,5	В
		16л.1ст.3сек.	2005	2018	56,5	В
		16л.1ст.4сек.	1989	2018	74,4	Г
		16л.1ст.5сек.	1989	2018	74,4	Г
		16л.1ст.7сек.	2003	2018	60,0	В
		16л.2ст.8сек.	1986	2018	76,2	Г
		16л.2ст.10сек.	1986	2018	86,5	Д
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
16Б/1	60 лет Октября,72	26л.1ст.1сек.	2006	2018	54,5	В
		26л.1ст.2сек.	2006	2018	54,5	В
		26л.1ст.3сек.	2006	2018	54,5	В
		26л.1ст.4сек.	2006	2018	54,5	В
		26л.1ст.5сек.	2006	2018	54,5	В
		26л.1ст.6сек.	2006	2018	54,5	В
		26л.1ст.7сек.	2006	2018	54,5	В
		26л.2ст.8сек.	2006	2018	54,5	В
		26л.2ст.9сек.	2006	2018	54,5	В
		26л.2ст.10сек.	2006	2018	54,5	В
		Насос ГВС №1 К 45/30	1989	2022	87,9	Д
		Насос ГВС №2 К 45/30	1989	2018	100,0	Д
		Насос ГВС №3 К 45/30	1989	2021	80,6	Г
16Б/2	60 лет Октября, 84	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				
		16л.1ст.1сек.	2006	2018	54,5	В
		16л.1ст.2сек.	2006	2018	54,5	В
		16л.1ст.3сек.	2006	2018	54,5	В
		16л.1ст.4сек.	2005	2018	56,5	В
		16л.1ст.5сек.	2003	2018	60,0	В
		16л.1ст.6сек.	2003	2018	60,0	В
		16л.1ст.7сек.	2005	2018	56,5	В
		16л.2ст.9сек.	2006	2018	70,6	Г
		16л.2ст.10сек.	2006	2018	54,5	В
		В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		12ост34-588-68(10с)				

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		26л.1ст.1сек.	1997	2019	67,7	Г
		26л.1ст.2сек.	1983	2018	77,8	Г
		26л.1ст.3сек.	1983	2018	87,5	Д
		26л.1ст.4сек.	1989	2018	74,4	Г
		26л.1ст.5сек.	1983	2018	77,8	Г
		26л.1ст.6сек.	1983	2018	77,8	Г
		26л.1ст.7сек.	2003	2018	60,0	В
		26л.2ст.8сек.	1983	2021	77,8	Г
		26л.2ст.9сек.	1983	2021	77,8	Г
		26л.2ст.10сек	1983	2021	77,8	Г
		Насос ГВС №1 К 45/30	1989	2019	96,7	Д
16Б/2	60 лет Октября, 84	Насос ГВС №2 К 45/30	2006	2022	75,0	Г
		Насос ГВС №3 К 45/30	1983	2018	100,0	Д
ПС/4	Ленина, 18 стр.1	В/подогреватель пласт. ГВС 16л.1ст. М10-BFM F=13,44м²	2011	2020	41,2	В
		В/подогреватель пласт. ГВС 16л.2ст. М6-MFG F=8,68м²	2011	2020	41,2	В
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л.1ст. М10-BFM F=13,44м²	2011	2020	41,2	В
		В/подогреватель пласт. ГВС 26л.2ст. М6-MFG F=8,68м²	2011	2020	41,2	В
МЖК	МЖК,6	В/подогреватель кожухотрубный ГВС				
		14ост34-588-68(10с)				
		16л.1ст.3сек.	2003	2018	60,0	В
		16л.2ст.5сек.	1997	2018	67,7	Г
		16л.2ст.6сек.	1997	2018	80,8	Г
		16л.2ст.7сек.	1997	2018	80,8	Г
		16л.2ст.8сек.	2003	2018	60,0	В
		16л.2ст.10сек.	2005	2018	56,5	В
		Насос ГВС №1 К 20/30	1993	2022	78,1	Г
		Насос ГВС №2 К 20/30	1993	2018	78,1	Г
ЦТП 2П/1	Ул. Заводская ,6а стр.1	Водоподогреватель 12 ост -34-588-68 16л.1ст. 1сек.	1992		72,2	Г
		14 ост-34-588-68			99,5	Д
		16л. 1ст.1 сек.	1992		72,2	Г

Номер ЦТП	Адрес	Состав, тип, марка оборудования	Год ввода в эксплуатацию	Год проведения следующего капитального ремонта	Физический износ	
					%	Группа
		Водоподогреватель 14 ост -34-588-68 26л.1ст. 1сек.	1992		72,2	Г
		26л. 1ст.2 сек.	1992		72,2	Г
		Водоподогреватель 16 ост -34-588-68 36л.1 ст.1 сек.	1992		72,2	Г
		14 ост-34-588-68 36л.1 ст.2 сек.			99,5	Д
		3 бл. 1 ст. 3 сек.			99,5	Д
		Водоподогреватель 16 ост-34-588-68 46л. 2ст. 1сек.	1992		72,2	Г
		4 бл.2ст. 2сек.	1992		72,2	Г
		46л. 2 ст. 3 сек.	1992		72,2	Г
		4 бл. 2ст. 4 сек.	1992		72,2	Г
ЦТП 2П/1	Ул. Заводская ,6а стр.1	46л. 2ст. 5 сек	1992		72,2	Г
		4 бл. 2 ст. 6 сек.	1992		72,2	Г
		4 бл. 2ст. 6 сек	1992		72,2	Г
		Водоподогреватель 16ост -34-588-68 5 бл. 2 ст. 1 сек.	1992		72,2	Г
		5бл. 2 ст. 2 сек.	1992		72,2	Г
		5бл. 2 ст. 3 сек.	1992		72,2	Г
		5бл. 2 ст. 4 сек.	1992		72,2	Г
		5бл. 2 ст. 5 сек.	1992		72,2	Г
		5бл. 2 ст. 6 сек.	1992		72,2	Г
		5бл. 2 ст. 7 сек.	1992		72,2	Г
		Насос К 45/30 №1	1992		78,8	Г
		Насос К 45/30 №2	1992		78,8	Г
		Насос К 45/30 №3	1992		78,8	Г
		Насос К 45/30 №4	1992		78,8	Г
		Насос К 45/30 №5	1992		78,8	Г
ЦТП 2П/2	Ул. Декабристов, 16 б, стр.1	Водоподогреватель M10 -MFG 16л. 1 ст.	2007		52,4	В
		Водоподогреватель M6 -FG 16л. 2 ст.	2007		52,4	В
		Водоподогреватель M10 -MFG 26л. 1 ст.	2007		52,4	В
		Водоподогреватель M6 -FG 26л. 2 ст.	2007		52,4	В
		Насос MVIE 1602-6-2G №1	2007		61,1	Г
		Насос MVIE 1602-6-2G №2	2007		61,1	Г
		Насос MVIE 1602-6-2G №3	2007		61,1	Г

Техническая инвентаризация сетей горячего водоснабжения

Информация о технических характеристиках сетей централизованной системы горячего водоснабжения, обслуживаемой МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» представлена в следующей таблице:

<i>Диаметр, мм</i>	<i>Протяженность сетей в однострунном исчислении, м</i>		<i>Протяженность в 2-х трубном исчислении, м</i>	<i>Материал труб</i>	<i>Тип прокладки</i>
	<i>T₃</i>	<i>T₄</i>			
25	24,40	24,40	24,40	сталь	подземная
32	0,00	84,27	42,14	сталь полиэтилен	подземная
40	664,26	1 833,26	1 248,76	сталь полиэтилен	подземная техподполье
50	1 886,03	10 486,69	6 186,36	сталь полиэтилен стеклопластик	подземная техподполье
60	0,00	10,00	5,00	сталь	подземная
63	2 067,80	4 696,73	3 382,27	полиэтилен	подземная техподполье
70	1 938,55	4 691,85	3 315,20	сталь	подземная техподполье надземная
75	4 765,75	5 458,64	5 112,20	полиэтилен	подземная техподполье
80	2 859,87	4 548,24	3 704,06	сталь	подземная техподполье
90	6 261,23	6 662,15	6 461,69	полиэтилен	подземная техподполье
100	8 523,31	7 077,98	7 800,65	сталь стеклопластик	подземная техподполье надземная
110	7 357,07	5 284,66	6 320,87	полиэтилен стеклопластик	подземная техподполье
125	151,90	161,50	156,70	сталь	подземная техподполье
140	6 416,48	1 003,92	3 710,20	полиэтилен	подземная техподполье
150	8 175,59	1 126,08	4 650,84	сталь	подземная техподполье надземная
160	1 961,77	0,00	980,89	полиэтилен	подземная техподполье

Диаметр, мм	Протяженность сетей в однострунном исчислении, м		Протяженность в 2-х трубнои исчислении, м	Материал труб	Тип прокладки
	T ₃	T ₄			
200	1 440,32	0,00	720,16	сталь	подземная техподполье
250	226,82	0,00	113,41	сталь	подземная техподполье
Итого	54 721,15	53 150,37	53 935,76		
Всего в однострунном исчислении			107 871,52		
в том числе					
по видам материала			47 248,80	сталь	
			60 161,62	полиэтилен	
			461,10	стеклопластик	
по типу прокладки			88 136,21		подземная
			19 260,13		техподполье
			475,18		надземная

Информация о состоянии сетей представлена в следующей таблице

№ п/п	Дата ввода в эксплуатацию на предприятии	Наименование	Год проведения, % ремонта, замены, материал труб	Год и количество повреждений	Физический износ	Процент износа бухгалтерии	Группа физического износа
1 микрорайон							
1	01.11.1973	ГВ от ЦТП-51 (1/2) через ТК-11 до ж.д. № 16 (стр.) по ул. 60 лет Октября,5Б мкр.1	2010 пэ	0	40,5	40,5	А
2	01.11.1973	ГВ С ТЕХПОПОЛЬЯ Ж.Д.....16(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,5Б)ДО Ж.Д.10(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,7Б)	2010 пэ	0	46,0	46,0	А
3	01.11.1973	ГВ С ТЕХПОПОЛЬЯ Ж.Д.....10(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,7Б)ДО Ж.Д.13;13И(ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ,1)	2010 пэ	2016 2	37,6	37,6	Б
4	01.11.1973	ГВ С ТЕХПОПОЛЬЯ Ж.Д.....10(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,7Б) ДО Ж.Д.9(ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ,1А)	2010 пэ	0	38,8	38,8	А
5	01.11.1973	ГВ С ТЕХПОПОЛЬЯ Ж.Д.....9(ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ,1А)ДО Ж.Д.8(ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ,3А)	2010 пэ	0	41,2	41,2	А

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
6	01.11.1973	ГВ с техпополья ж.д..... 8 (Проспект Победы,3А) до школы 30 (школа №6) по Проспекту Победы,3Б	2007 пэ	2017 1	45,2	45,2	Б
7	01.11.1973	ГВ ОТ ТК-11 ДО Ж.Д.17(МЕНДЕЛЕЕВА,6Б)	2010 пэ	0	41,0	41,0	А
8	01.11.1973	ГВ от ж.д.17 (Менделеева,6Б) до д/сада 32 (д/сад № 18) ул. Менделеева, 6А	2010 пэ	0	37,8	37,8	А
9	01.11.1973	ГВ С ТЕХПОПОЛЬЯ Ж.Д.....15(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,5А) ДО Ж.Д.14(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,7А)	2010 пэ	0	39,9	39,9	А
10	01.11.1973	ГВ от ЦТП-51 (1/2) до ж.д.15 (60 лет Октября,5А)	2010 пэ	0	38,2	38,2	А
11	01.11.1973	ГВ от ЦТП-49 (1/1) через ТК-9до ж.д.18 (Менделеева,2А)	2011 пэ	0	32,3	32,3	А
12	01.11.1973	ГВ от ЦТП-49 (1/1) до ж.д.20 (Менделеева,2)	2011 пэ	0	33,1	33,1	А
13	01.11.1973	ГВ С ТЕХПОПОЛЬЯ Ж.Д.....20(МЕНДЕЛЕЕВА,2) ДО Ж.Д.19(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,1)	2011 пэ	0	32,3	32,3	А
14	01.11.1973	ГВ от ЦТП-49 (1/1) через ТК-1 через ТК-2 до ТК-3	2006 76% ст 2011 24% пэ	0	100,0	100,0	А
15	01.11.1973	ГВ ОТ ТК-3 ДО Ж.Д.21(МЕНДЕЛЕЕВА,4Б)	2011 пэ	0	32,3	32,3	А
16	01.11.1973	ГВ ОТ ТК-3 ДО Ж.Д.22;22А(МЕНДЕЛЕЕВА,6)	2011 пэ	0	10,3	10,3	А
17	01.11.1973	ГВ с техпополья ж.д.....22 (Менделеева,6) через ТК-4 до общежития 10 по ул. Менделеева,10	2007 пэ	2014 1	45,0	45,0	Б
18	01.11.1973	ГВ С ТЕХПОПОЛЬЯ Ж.Д.....22(МЕНДЕЛЕЕВА,6)ДО Ж.Д.52;52А(МЕНДЕЛЕЕВА,8А)	2011 пэ	0	25,1	25,1	А
19	01.11.1973	ГВ ОТ ЦТП-50(1/3) ДО Ж.Д.1(ОМСКАЯ,6)	2008 пэ	0	100,0	100,0	А
20	01.11.1973	ГВ С ТЕХПОПОЛЬЯ Ж.Д.....1(ОМСКАЯ,6) ДО Ж.Д.3 (ОМСКАЯ,6А)	2008 пэ	0	82,8	82,8	А
21	01.11.1973	ГВ ОТ Ж.Д.3(ОМСКАЯ,6А)-ТК-7-ЧЕРЕЗ Ж.Д.4(ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ,11А)-Ж.Д.5(ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ,13А)	2008 пэ	0	98,2	98,2	А

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
22	01.11.1973	ГВ от ж.д.1 (Омская,6) до ж.д.2 (Омская,8)	2008 пэ	0	54,1	54,1	А
23	01.11.1973	ГВ С ТЕХПОПОЛЬЯ Ж.Д.....2(ОМСКАЯ,8) ДО Ж.Д.11;11А(ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ,13)	2008 пэ	0	100,0	100,0	А
24	01.11.1973	ГВ ОТ ТЕХПОДПОЛЬЯ Ж.Д.4(ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ,11А) ДО ТК-8	2008 пэ	0	84,6	84,6	А
25	01.11.1973	ГВ от ТК-8 до д/сада 31 (д/сад № 17) по Проспекту Победы, 11Б	2008 пэ	0	84,4	84,4	А
26	01.11.1973	ГВ ОТ ТК-8 ДО Ж.Д.6(ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ,9А)	2008 пэ	0	70,1	70,1	А
27	01.11.1973	ГВ ОТ Ж.Д.6(ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ,9А) ДО Ж.Д.7 (ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ,7А)	2008 пэ	0	100,0	100,0	А
28	01.11.1973	ГВ ОТ Ж.Д.7(ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ,7А) ДО Ж.Д.12,12А(ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ,7)	2008 пэ	0	90,8	90,8	А
29	01.11.1973	ГВ ОТ Ж.Д.1(ОМСКАЯ,6)-ТК-3 ДО ТК-5	2008 пэ	0	79,1	79,1	А
30	01.11.1973	ГВ ОТ ТК-5 ДО Ж.Д.27(ОМСКАЯ,4)	2008 пэ	0	94,5	94,5	А
31	01.11.1973	ГВ ОТ ТК-5 ДО Ж.Д.26(ОМСКАЯ,2)	2008 пэ	0	89,9	89,9	А
32	01.11.1973	ГВ ОТ ТК-6 ДО ШКОЛЫ 29 (ШКОЛА 7)	2008 пэ	2016 1	79,4	79,4	Б
33	01.12.1974	ГВ от ж.д. 57и (60 лет Октября,11) через ж.д. Проспект Победы,1 до ж.д.36А (Проспект Победы,3;5)	2010 пэ	2017 1	29,9	29,9	Б
34	01.09.1977	ГВ ОТ Ж.Д.5(ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ,13А) ДО Ж.Д.35;35А(ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ,9;11)	2008 87% пэ 2012 13% пэ	0	30,0	85,0	А
35	01.12.1984	ГВ ОТ ЦТП-1/4-Ж.Д.57И(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,11)	2010 пэ	2017 1	35,1	35,1	Б
36	01.12.1985	ГВ с техпополя ж.д..... 15 (60 лет Октября,5А) до ж.д. 55 (60 лет Октября,5)	2010 пэ	0	38,3	38,3	А
37	01.12.1985	ГВ ОТ Ж.Д.15(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,5А) ДО Ж.Д.56 (60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,7)	2010 пэ	0	38,8	38,8	А
38	01.12.1985	ГВ ОТ Ж.Д.14(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,7А) ДО Ж.Д.57 (60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,9)	2010 пэ	0	38,5	38,5	А
39	01.02.1995	ГВ ОТ ТК-2 ДО Ж.Д.53(МЕНДЕЛЕЕВА,4)	2006 ст	0	100,0	100,0	А

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
40	01.02.1995	ГВ ОТ ТК-1 ДО Ж.Д.53А(МЕНДЕЛЕЕВА,4А)	2006 ст	0	100,0	100,0	А
41	01.02.1995	ГВ С ТЕХПОПОЛЬЯ Ж.Д.....8(ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ,3А) ДО Ж.Д.28(ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ,5А)	2008 пэ	0	100,0	100,0	А
42	01.02.1995	ГВ ОТ ТК-9 ДО Ж.Д.54(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,3)	2011 пэ	0	32,9	32,9	А
43	01.10.1995	ГВ ОТ ТК-7 ДО Ж.Д.ОМСКАЯ,2Б	2008 пэ	0	73,1	73,1	А
44	01.12.1997	ГВ ОТ ОБЩЕЖИТИЯ 10(МЕНДЕЛЕЕВА,10) ДО ОБЩЕЖИТИЯ 12(МЕНДЕЛЕЕВА,12)	2007 пэ	2017 1	42,5	42,5	Б
2 микрорайон							
45	01.05.1993	ГВ от ТК-5 до ж.д. 7 (Нефтяников, 1а) мкр. 2	2012 пэ	0	24,8	24,8	А
46	01.12.1969	ГВ от ТК-16 до ж.д. 16 (Пионерская, 13а) мкр. 2	2016 пэ	0	3,3	100,0	А
47	01.12.1969	ГВ от ТК-17 до здания №37 (Пионерская, 9а) (школа №2) мкр. 2	2006 пэ	0	100,0	100,0	А
48	01.12.1971	ГВ от глухой врезки у ж.д. 26 (Омская, 12а) через ТК-28 до здания школы №4 (Омская, 16а) мкр. 2	2011 45% пэ 2012 55% пэ	0	30,4	30,4	А
49	01.12.1972	ГВ от ЦТП-2/2 до ТК-15 мкр. 2	2005 ст	0	100,0	100,0	А
50	01.12.1972	ГВ от ТК-15 через ТК-7 до ТК-8 мкр. 2	2002 ст	2017 1	100,0	100,0	Б
51	01.12.1972	ГВ от ТК-8 до ж.д. 34 (проспект Победы, 6) мкр. 2	2012 пэ	0	28,8	28,8	А
52	01.12.1972	ГВ от ТК-24 до ж.д. 25 (Омская, 10) мкр. 2	2012 пэ	0	26,7	26,7	А
53	01.12.1972	ГВ от ЦТП-2/2 до ж.д. 1 (Пионерская, 5) мкр. 2	2004 ст	0	80,0	80,0	А
54	01.12.1972	ГВ от техподполья ж.д. 1 (Пионерская, 5) по техподполью ж.д. 2 (Пионерская, 7) мкр. 2	2004 ст	0	76,5	76,5	А
55	01.12.1972	ГВ с техпополья ж.д..... 25 (Омская, 10) до ж.д. 24 (Омская, 12) мкр. 2	2012 пэ	0	28,0	28,0	А
56	01.12.1972	ГВ с техпополья ж.д..... 24 (Омская, 12) до ж.д. 23 (Омская, 14) мкр. 2	2012 пэ	0	29,2	29,2	А
57	01.12.1972	ГВ от ТК-15 до ж.д. 17 (Пионерская, 11а) мкр. 2	2010 пэ	0	100,0	100,0	А

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
58	01.12.1972	ГВ от ТК-10 до ж.д. 22 (Омская, 16) мкр. 2	2012 пэ	0	28,0	28,0	А
59	01.12.1972	ГВ с техпополя ж.д..... 8 (Нефтяников, 3) до ж.д. 11 (Нефтяников, 5) мкр. 2	2012 1% ст 2012 99% пэ	2014 св 2016 1	26,8	26,8	Б
60	01.12.1972	ГВ от ж.д. 11 (Нефтяников, 5) до ТК-4 мкр. 2	2012 пэ	0	25,8	25,8	А
61	01.12.1972	ГВ от ТК-4 до ж.д. 10 (Нефтяников, 5а) мкр. 2	2012 пэ	0	27,3	27,3	А
62	01.12.1970	ГВ от ТК-2 через ТК-6 до ТК-3 мкр. 2	2012 52% пэ 2015 1% ст 2015 8% пэ	0	28,5	28,5	Б
63	01.12.1970	ГВ с техпополя ж.д..... 22 (Омская, 16) до здания № 39 (Омская, 166) (д/сад №7) мкр. 2	2012 пэ	0	27,9	27,9	А
64	01.12.1975	ГВ от ж.д. 2 (Пионерская, 7) до ж.д. 30,31 (Пионерская, 9,11) мкр. 2	2004 81% ст 2013 19% ст	2011 2013 2015	6,7	94,1	В
65	01.07.1972	ГВ от ЦТП-2/1 до ТК-2 мкр. 2	2012 5% ст 2012 95% пэ	0	26,8	26,8	А
66	01.07.1972	ГВ от ТК-2 до ж.д. 3 (Пионерская, 13) мкр. 2	2012 пэ	0	26,1	26,1	А
67	01.07.1972	ГВ с техпополя ж.д..... 3 (Пионерская, 13) до ж.д. 4 (Пионерская, 15) мкр. 2	2012 пэ	0	26,7	26,7	А
68	01.07.1972	ГВ с техпополя ж.д..... 12а (Омская, 22) до ж.д. 22а (Омская, 18) мкр.2	2012 5% ст 2012 95% пэ	0	26,0	26,0	А
69	01.02.1976	ГВ от ЦТП-2/2 до здания НКВД (стр. 41) ул. Пионерская, 5а мкр. 2	2012 пэ	0	27,3	27,3	А
70	01.02.1976	ГВ от ТК-15 до общежития №18 (стр.28) (проспект Победы, 66) мкр. 2	1993 81% ст 2005 19% ст	0	100,0	100,0	Б
71	01.02.1976	ГВ от ТК-8 до общежития №19 (стр.28) (проспект Победы, 6а) мкр. 2	2017 пэ	0	0,0	100,0	А

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
72	01.02.1976	ГВ от ж.д. 32 (проспект Победы, 10а) до ТК-25 мкр. 2	2012 3% ст 2012 97% пэ	0	28,2	28,2	А
73	01.02.1976	ГВ от ТК-25 до ж.д. 27 (проспект Победы, 146) мкр. 2	2012 10% ст 2012 90% пэ	0	26,6	26,6	А
74	01.02.1976	ГВ от ж.д. 27 (проспект Победы, 146) до ТК-24 мкр. 2	2012 2% ст 2012 98% пэ	0	28,6	28,6	А
75	01.02.1976	ГВ от ТК-24 до общежития № 20 (стр.27) (проспект Победы, 14а) мкр. 2	2012 пэ	0	28,6	28,6	А
76	01.02.1976	ГВ от ж.д. 25 (Омская,10) до ж.д. 29 (проспект Победы, 14) мкр. 2	2010 пэ	0	46,4	46,4	А
77	01.02.1976	ГВ от ж.д. 1 (Пионерская, 5) до ж.д. 36 (Пионерская, 3) мкр. 2	2012 51% ст 2012 49% пэ	0	27,9	27,9	Б
78	01.02.1976	ГВ от ж.д. 36 (Пионерская, 3) до ж.д. 35 (Пионерская, 1) мкр. 2	2012 пэ	0	28,3	28,3	А
79	01.02.1976	ГВ от ТК-25 до ж.д. 26 (Омская, 12а) мкр. 2	2011 пэ	0	35,6	35,6	А
80	01.02.1976	ГВ с техполюлья ж.д..... 4 (Пионерская, 15) до ж.д. 5 (Нефтяников, 1) мкр. 2	2012 пэ	0	27,5	27,5	А
81	01.02.1976	ГВ от ТК-2 до ТК-5 мкр. 2	2012 пэ	0	27,1	27,1	А
82	01.02.1976	ГВ от ТК-5 до ж.д. 8 (Нефтяников, 3) мкр. 2	2012 пэ	0	27,9	27,9	А
83	01.02.1976	ГВ с техполюлья ж.д..... 11 (Нефтяников, 5) до ж.д. 12 (Омская, 24) мкр. 2	2012 пэ	0	31,0	31,0	А
84	01.02.1976	ГВ от ТК-3 через ж.д. 13 (Омская, 22а) до ж.д. 12а (Омская, 22) мкр. 2	2012 пэ	0	27,1	27,1	А
85	01.02.1976	ГВ от ТК-5 до ж.д. 6 (Нефтяников, 16) мкр. 2	2012 пэ	0	25,8	25,8	А
86	01.12.1979	ГВ с техполюлья общежития №28 (проспект Победы, 6б) до ж.д. 32 (проспект Победы, 10а) мкр. 2	2012 1% ст 2012 99% пэ	0	27,6	27,6	А
87	01.02.1995	ГВ от ж.д. 20 (Омская, 20а) до ж.д. 21 (Омская, 20) мкр. 2	2012 пэ	0	29,3	29,3	А

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
88	01.02.1995	ГВ от ж.д. 19 (Омская, 18а) до ж.д. 20 (Омская, 20а) мкр. 2	2012 пэ	0	27,5	27,5	А
89	01.02.1995	ГВ от ЦТП 2/1 через ТК-1 до ТК-15 мкр. 2	2011 пэ	0	27,8	27,8	А
90	01.02.1995	ГВ от ТК-15 до ТК-16 мкр. 2	2011 пэ	0	30,4	30,4	А
91	01.02.1995	ГВ от ТК-16 до ТК-17 мкр. 2	2011 пэ	0	29,5	29,5	А
92	01.02.1995	ГВ от ТК-17 до ТК-10 мкр. 2	2012 пэ	0	28,3	28,3	А
93	01.02.1995	ГВ от ТК-10 до ж.д. 19 (Омская, 18а) мкр. 2	2012 пэ	0	26,8	26,8	А
94	01.02.1995	ГВ от ТК-6 до ж.д. 15 (Нефтяников, 5б) мкр. 2	2012 12% ст2012 88% пэ	0	6,7	100,0	А
95	01.12.1995	ГВ от ж.д. проспект Победы, 8а до ж.д. 33 (проспект Победы, 8) мкр. 2	2011 пэ	0	34,3	34,3	А
96	01.12.1995	ГВ от глухой врезки ж.д. 32 (проспект Победы, 10а) через ТК-3 до ж.д. 33а (проспект Победы, 8а) мкр. 2	2012 пэ	0	26,4	26,4	А
97	01.12.1995	ГВ от техподполья ж.д. проспект Победы, 12а до ж.д. 30 (проспект Победы, 12) мкр. 2	2011 пэ	0	43,5	43,5	А
98	01.12.1995	ГВ от ТК-3 до ж.д. 30а (проспект Победы, 12а) мкр. 2	2011 пэ	0	37,5	37,5	А
99	01.05.1997	ГВ по техподполью ж.д. 27 (проспект Победы, 14б) мкр. 2	2012 пэ	0	100,0	100,0	А
100	01.12.1972	ГВ от ТК-4 к ж.д. 9 (Нефтяников, 3а) мкр. 2	2012 пэ	0	26,4	26,4	А
101	01.10.2003	ГВ от глухой врезки в техподполье общежития №19 (проспект Победы, 6б) до лаборатории НКВД (Пионерская, 5а, строение 1) мкр. 2	2002 ст	2013 1 2015 св	100,0	100,0	В
3 микрорайон							
102	01.08.2014	ГВ от ЦТП-3/1 до ж.д. 9 (проспект Победы, 19а) мкр. 3	2014 пэ	0	13,6	13,6	А
103	01.11.1976	ГВ от ж.д. проспект Победы, 19а до ТК-3 мкр. 3	2014 пэ	0	15,4	15,4	А
104	01.11.1976	ГВ от ТК-3 до ж.д. 37б (проспект Победы, 17а) мкр. 3	2014 пэ	0	10,0	100,0	А
105	01.06.1983	ГВ от ЦТП-4А (3/1) до ж.д. Ленина, 7 корпус 1, до ж.д. Ленина, 7 корпус 2 мкр. 3	2000 ст	0	100,0	100,0	Б

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
106	01.11.1996	ГВ от ТК-3 до ж.д. 37 (проспект Победы, 17) мкр. 3	2014 пэ	2015 муфта	10,0	100,0	Б
5 западный микрорайон							
107	01.09.1992	ГВ от ж.д. 25 (Ленина, 11/1) до ж.д. 25а (Ленина, 11/2) мкр. 5 западный	2004 ст	0	100,0	100,0	Б
108	01.04.1996	ГВ от ЦТП-5/2 до узла управления ж.д. 25 (Ленина, 11/1) мкр. 5 западный	2004 ст	0	100,0	100,0	Б
109	01.06.1998	ГВ от ж.д. 25а (Ленина, 11/2) до вставки Ленина, 11/3 мкр. 5 западный	2004 ст	0	97,7	97,7	Б
5 восточный микрорайон							
110	01.12.1984	ГВ ОТ ЦТП-72(5/1) ДО Ж.Д.37(КОМСОМОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР,8А)	2011 пэ	0	38,1	38,1	А
111	01.12.1984	ГВ ОТ Ж.Д.КОМСОМОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР,8А ДО Ж.Д.37А(КОМСОМОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР,8Б)	2011 пэ	0	33,2	33,2	А
112	01.12.1984	ГВ ОТ Ж.Д.КОМСОМОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР,8Б ДО Ж.Д.59(КОМСОМОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР,2Б)	2011 пэ	0	40,4	40,4	А
113	01.12.1984	ГВ ОТ Ж.Д.КОМСОМОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР,2 ДО Ж.Д.45 (КОМСОМОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР,2А)	1998 ст	0	100,0	100,0	Б
114	01.12.1985	ГВ ОТ ЦТП-72(5/1)-УТ-1 ДО Ж.Д.57И(КОМСОМОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР,4)	1998 ст	2015 1	100,0	100,0	Б
115	01.12.1985	ГВ ОТ Ж.Д.КОМСОМОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР,4 ДО Ж.Д.58 (КОМСОМОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР,2)	1998 ст	0	100,0	100,0	Б
116	01.11.1996	ГВ ОТ Ж.Д.КОМСОМОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР,8А ДО Ж.Д.37Б(КОМСОМОЛЬСКИЙ БУЛЬВАР,8)	2011 пэ	0	32,8	32,8	А
6 микрорайон							
117	01.01.1999	ГВ от УТ-13 до здания Маршала Жукова, 38а мкр. 6	2008 ст	2016 1	100,0	100,0	Б

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
118	01.12.2000	ГВ от точки врезки в тех.подполье ж.д. Маршала Жукова,38 до здания хоз. постройки школы №31		0	95,0	95,0	Б
119	01.12.1987	ГВ от ЦТП-57(6/1) до УТ-32 мкр.6	2017 пэ	0	0,0	100,0	А
120	01.12.1987	ГВ от УТ-32 до ж.д.39и (Мира, 13) мкр.6	2017 пэ	0	0,0	100,0	А
121	01.12.1987	ГВ от УТ-32 до ж.д. 39а (Мира, 15) мкр.6	2014 пэ	0	10,0	100,0	А
122	01.02.1995	ГВ от УТ-30 до УТ-29 мкр.6	2015 пэ	0	6,7	100,0	А
123	01.02.1995	ГВ от УТ-29 до ж.д. 33 (Мира, 21) мкр.6	2015 пэ	0	6,7	100,0	А
124	01.02.1995	ГВ от ЦТП-57(6/1) до УТ-30 мкр. 6	2015 пэ	0	6,7	100,0	А
125	01.02.1995	ГВ от УТ-30 до ж.д. 25а (Мира, 7) мкр.6	2015 пэ	0	6,7	100,0	А
126	01.02.1995	ГВ от ЦТП-58 (6/3) до ж.д.18 (Маршала Жукова,16) мкр. 6	2016 пэ	0	7,1	7,1	А
127	01.02.1995	ГВ от узла управления ж.д. Маршала Жукова,16 до ж.д. Маршала Жукова,12а мкр. 6	2016 пэ	0	8,4	8,4	А
128	01.02.1995	ГВ от ж.д. Маршала Жукова,12а до ж.д.32 (Мира,25) мкр. 6	2016 пэ	0	9,7	9,7	А
129	01.02.1995	ГВ от точки врезки в ж.д. Маршала Жукова,12а до ж.д.45 (Маршала Жукова,14) мкр. 6	2016 пэ	0	6,0	6,0	А
130	01.02.1995	ГВ от ж.д. Мира,25 до точки врезки ж.д.31 (Мира,23) мкр. 6	2007 20% ст 2008 17% ст	0	100,0	100,0	Б
131	01.02.1995	ГВ от точки врезки в тех.подполье ж.д.19 (Маршала Жукова,38) до ж.д. Маршала Жукова,32 мкр. 6	2013 пэ	0	13,3	100,0	А
132	01.02.1995	ГВ от точки врезки в тех.подполье ж.д. Маршала Жукова,38, транзитом через тех. подполье ж.д. Маршала Жукова,36, до ж.д.Маршала Жукова,30 мкр. 6	2014 пэ	0	10,0	100,0	А
133	01.02.1995	ГВ от УТ-14 до УТ-13 мкр. 6	2013 пэ	0	48,8	48,8	А
134	01.02.1995	ГВ от УТ-13 до УТ-20 мкр. 6	2014 2% ст 2014 98% пэ	0	10,0	100,0	А

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
135	01.02.1995	ГВ от УТ-20 до ж.д.84 (Мира, 19а) мкр. 6	2013 пэ	0	24,8	24,8	А
136	01.02.1995	ГВ от УТ 20 - УТ 21 до глухой врезки в ж.д.18 (Северная, 20) мкр. 6	2014 3% ст 2014 97% пэ	0	10,0	100,0	А
137	01.02.1995	ГВ от глухой врезки у ж.д. Северная, 20 до ж.д. 13 (Северная, 16а) мкр. 6	2014 пэ	0	10,0	100,0	А
138	01.02.1995	ГВ от точки врезки в ж.д. Северная, 20 до ж.д. 40а (Северная, 16) мкр. 6	2014 пэ	0	10,0	100,0	А
139	01.02.1995	ГВ от ЦТП-86(6/2) - УТ 14 до УТ 15 мкр. 6	2000 85% ст 2013 85% пэ	0	31,9	31,9	Б
140	01.02.1995	ГВ от УТ-15 до УТ-16 мкр. 6	2000 ст	0	100,0	100,0	Б
141	01.02.1995	ГВ от УТ-16 до ж.д. 36а (Северная, 28) мкр.6	2006 45% ст	2009 1	100,0	100,0	В
142	01.02.1995	ГВ от УТ-16 до УТ-18 мкр. 6	2003 ст	0	100,0	100,0	Б
143	01.02.1995	ГВ от УТ-18 до ж.д.37и (Северная, 28а) мкр. 6	2003 ст	0	100,0	100,0	Б
144	01.02.1995	ГВ от УТ-18 до ж.д.38а (Маршала Жукова, 40а) мкр. 6	2014 пэ	0	10,0	100,0	А
145	01.02.1995	ГВ от точки врезки в ж.д. по Маршала Жукова, 40а до ж.д.38 (Маршала Жукова, 40) мкр. 6	1994 ст	0	100,0	100,0	Б
146	01.03.1998	ГВ от ЦТП-57(6/1) до здания школы №18 мкр. 6	2014 пэ	0	10,0	100,0	А
147	01.10.2009	ГВ от ТК-15 до административного здания по ул.Северной, 28Б мкр.6	2017 55% пэ	0	0,0	81,7	Б
148	01.12.2000	ГВ от здания школы №31 до здания мастерской мкр.6	2014 пэ	0	10,0	95,0	А
149	01.12.2000	ГВ от УТ-13 - узла А в ж.д. Маршала Жукова, 38 до здания школы №31 мкр. 6	2014 1% ст2014 99% пэ	0	10,0	95,0	А
7 микрорайон							
150	01.12.1989	ГВ от ЦТП-71 (7/2) к зданиям 7 мкр.	2011 пэ 2012 пэ 2013 пэ	0	3,3	29,9	А

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
151	01.12.1989	ГВ от ЦТП-72 (7/3) к зданиям 7 мкр.	2009 пэ 2010 пэ 2011 пэ 2012 пэ	0	3,3	44,5	А
152	01.12.2001	ГВ от ж.д. Нефтяников, 78 до наружной стены здания Интернациональная, 8 мкр.7			28,0	28,0	А
153	01.07.1990	ГВ от ЦТП-71 (7/2) до ж.д. 7и (Интернациональная, 12) мкр. 7	2011 пэ	0	41,5	41,5	А
154	01.01.1993	ГВ от ТК-16 до ж.д. 12и (Интернациональная, 6б) мкр. 7	2012 пэ	0	29,8	29,8	А
155	01.10.2006	ГВ в техподполье общежитий по ул. Интернациональная, №4, №6, мкр.7	2012 пэ 2015 пэ	0	15,8	15,8	А
156	01.05.2014	ГВ от точки подключения в теподполье ж.д. Нефтяников, 72а до здания городского центра занятости населения, (Нефтяников, 70в) мкр.7	2017 пэ	0	0,0	17,9	А
квартал 7А							
157	01.11.1987	ГВ от ЦТП-7А/1 до ж.д. 2 (Спортивная, 13/1) квартал 7а	2009 пэ	0	47,3	47,3	А
158	01.11.1987	ГВ от точки подключения в ж.д. Спортивная, 13/4 до дет.сада №65 (стр.8) (Дзержинского, 2) квартал 7а	2009 75%пэ	0	45,6	45,6	Б
159	01.11.1987	ГВ от точки подключения в техподполье дет.сада №65 (стр.8) (Дзержинского, 2) до дет.сада №67 (стр.9) (Дзержинского, 4) квартал 7а	2009 85%пэ	0	45,5	45,5	Б
160	01.11.1987	ГВ от точки подключения в техподполье ж.д. 4 (Спортивная, 13/3) до ж.д. 3 (Спортивная, 13/4) квартал 7а	2009 пэ	0	46,9	46,9	А
161	01.12.1987	ГВ от ЦТП-7А/1 ж.д. 1,4 (Спортивная, 13/2; 13/3) квартал 7а	2009 пэ	0	48,4	48,4	А
162	01.12.1987	ГВ от ТК-7 до школы №23 (стр.14) (Чапаева, 30) квартал 7а	2003 ст	0	100,0	100,0	Б
163	01.12.1989	ГВ от ЦТП-7А/2 до УТ-1 квартал 7а	1998 ст	0	100,0	100,0	Б
164	01.12.1989	ГВ от УТ-1 до УТ-2 квартал 7а	1998 ст	0	100,0	100,0	Б
165	01.12.1989	ГВ от УТ-2 до дет.сада №81 (стр.2) (Дзержинского, 8) квартал 7а	1999 ст	2016 1	100,0	100,0	Б
166	01.12.1989	ГВ от УТ-3 до УТ-2 квартал 7а	1999 ст	0	100,0	100,0	Б

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
167	01.12.1989	ГВ от УТ-3 до дет.сада №82 (стр.1) (Дзержинского, 6) квартал 7а	1999 ст	0	100,0	100,0	Б
168	01.05.1992	ГВ от УТ-5 до УТ-6 (к поликлинике №5 по ул. Интернациональной) квартал 7а	2014 пэ	0	10,0	100,0	А
169	01.05.1998	ГВ от УТ 1-УТ 5 до общежития 12 (Чапаева, 36) квартал 7а	2006 22%ст	0	100,0	100,0	Б
170	01.09.1998	ГВ от УТ-1 до общежития 10 (Чапаева, 34) квартал 7а		0	96,2	96,2	Б
171	01.01.2012	ГВ от УТ-6 до ж.д. Чапаева,38 квартал 7а	2011 пэ	0	59,2	59,2	А
8 микрорайон							
172	01.05.2000	ГВ от ЦТП-8/1 до ж.д. Мира, 54 мкр. 8	2000 ст	0	87,9	87,9	Б
173	01.05.2000	ГВ от ж.д. 48б до ж.д. 48а по ул. Мира мкр. 8	2000 ст	0	88,0	88,0	Б
174	01.05.2000	ГВ от ЦТП-8/1 до ж.д. Мира, 48б мкр. 8	2000 ст	0	87,9	87,9	Б
175	01.05.2000	ГВ от ж.д. Мира, 48а до ж.д. Нефтяников, 66 мкр. 8	2000 ст	0	87,9	87,9	Б
176	01.05.2000	ГВ от точки подключения в техподполье ж.д. Нефтяников, 66 до ж.д. Нефтяников, 64 мкр. 8	2000 ст	0	88,0	88,0	Б
177	01.05.2000	ГВ от ж.д. Нефтяников, 64 до ж.д. Нефтяников, 68 мкр. 8	2000 ст	0	87,9	87,9	Б
178	01.12.1983	ГВ от ЦТП-8/1 до ж.д. 1и (Мира, 50) мкр. 8	1998 ст	0	100,0	100,0	Б
179	01.07.2007	ГВ от УТ-1 до ж.д.2 (Ленина,15, корпус 1) мкр.8		0	52,1	52,1	А
180	01.08.2017	ГВ от ЦТП-8/2 до стены ж.д. по ул. Ленина, д.15 (стр.1) 8 мкр.		0	3,3	3,3	А
8А микрорайон							
181	01.03.1982	ГВ ОТ УТ-1-УТ-2	2016 пэ		9,7	9,7	А
182	01.03.1982	ГВ от УТ-2 до ж.д. 42,43 (ул. Мира, 60/1, 60/2)	2016 6,5%пэ	2017 1	22,1	22,1	Б
183	01.11.1983	ГВ ОТ ЦТП 8А/1 ДО УТ-1	2016 пэ	0	8,2	8,2	А
184	01.11.1983	ГВ ОТ УТ-1-УТ-3	2016 пэ	0	8,4	8,4	А
185	01.11.1983	ГВ от УТ-3 до ж.д. 44,45 (ул. Мира, 60/3, 60/4)	2016 пэ	0	6,9	6,9	А

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
186	01.12.1984	ГВ от ЦТП 8А/2 до ж.д. 48 (ул. Мира, 60/5)	1990 ст	2015 1	100,0	100,0	Б
187	01.12.1984	ГВ от ж.д. Мира, 60/5 до ж.д. 49 (ул. Мира, 60/6)	2000 спл	0	100,0	100,0	А
188	01.08.1997	ГВ от ЦТП- 8А/2 до ж.д. 13 (ул. Дзержинского, 9)	2004 23%ст	0	100,0	100,0	Б
9 микрорайон							
189	01.12.1983	ГВ от ЦТП-9/1 до ж.д. 2 (Нефтяников, 2) мкр. 9		0	100,0	100,0	Б
190	01.12.1983	ГВ ОТ Ж.Д.2 ДО Ж.Д.1(НЕФТЯНИКОВ,4)		0	6,7	100,0	А
191	01.01.1996	ГВ ОТ ЦТП 9/1 ДО УТ-2		0	100,0	100,0	Б
192	01.01.1996	ГВ ОТ УТ-2 ДО УТ-3	2007 ст	0	100,0	100,0	Б
193	01.04.1998	ГВ ОТ УТ-3 ДО Д/С 31(СТРОИТЕЛЬНЫЙ)		0	100,0	100,0	Б
Больничный комплекс							
194	01.12.1971	ГВ ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ-ТК-5-ТК-6 ДО ГИНЕКОЛОГИИ 4 ЭТАЖ	1999 ст	0	100,0	100,0	Б
195	01.12.1971	ГВ ОТ УЗЛА ВРЕЗКИ №2 ДО ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННЫХ 3 ЭТАЖ	1999 ст	0	100,0	100,0	Б
196	01.12.1971	ГВ ОТ УЗЛА ВРЕЗКИ №2 ДО ХИРУРГИЧЕСКОГО КОРПУСА	1999 ст	0	100,0	100,0	Б
197	01.12.1986	ГВ ОТ УЗЛА ВРЕЗКИ №1- ПИЩЕБЛОК ДО УЗЛА ВРЕЗКИ №2		2016 1	99,2	99,2	В
198	01.12.1986	ГВ ОТ УЗЛА ВРЕЗКИ №2 ДО ПРАЧЕЧНОЙ	1997 ст	0	100,0	100,0	Б
199	01.05.1998	ГВ ОТ ТК-5 ДО ПАТАЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОГО КОРПУСА	2017	0	0,0	97,8	Б
200	01.08.2008	ГВ от УТ 1 - УТ 2 до здания судебно-медицинской экспертизы		0	93,3	93,3	Б
10 микрорайон							
201	01.07.1999	ГВ ОТ УТ-1-УТ-3 ДО Ж.Д.1(СЕВЕРНАЯ,84) МКР.10	2008 ст		92,0	92,0	А
202	01.12.1986	ГВ ОТ ЦТП-60 (10/1) ДО Ж.Д.2(СЕВЕРНАЯ,60)	2012 пэ	0	16,7	100,0	А
203	01.12.1986	ГВ ОТ Ж.Д.2(СЕВЕРНАЯ,70) ДО Ж.Д.1(СЕВЕРНАЯ,72)	1997	0	100,0	100,0	Б
204	01.06.1987	ГВ ОТ Ж.Д.ЧАПАЕВА,83-УТ-6 ДО Д/С 31(Д/С 34)	2000 27%спл 2013 58%ст	0	76,4	76,4	Б

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
205	01.12.1987	ГВ ОТ УТ-6 ДО Ж.Д.9(ЧАПАЕВА,85)	2000 спл	2016 св	100,0	100,0	В
206	01.12.1988	ГВ ОТ УТ-19 ДО Ж.Д.23(ПЕРМСКАЯ,15)		2006 2013 2014 2015	100,0	100,0	В
207	01.02.1989	ГВ ОТ ЦТП-60(10/1)-УТ-2-УТ-4-УТ-5 ДО Ж.Д.7 (ЧАПАЕВА,85Б)	1999	2015 1	100,0	100,0	Б
208	01.12.1989	ГВ ОТ УТ-19 ДО Д/С 30		0	100,0	100,0	Б
209	01.11.1992	ГВ ОТ УТ-10 ДО НО 29-1 (ВДОЛЬ Ж/Д 16)	2009 81%ст2 011 19%ст	0	45,7	45,7	Б
210	01.10.1994	ГВ ОТ ТК-2А ДО Ж.Д.5(СЕВЕРНАЯ,74)	1997	0	100,0	100,0	Б
211	01.02.1995	ГВ ОТ УТ-8 ДО Ж.Д.10(ЧАПАЕВА,81)		0	100,0	100,0	Б
212	01.04.1995	ГВ ОТ Ж.Д.25(ПЕРМСКАЯ,21) ДО Ж.Д.53 (ПЕРМСКАЯ,31)	2008 9% 2015 21%	0	100,0	100,0	Б
213	01.09.1995	ГВ ОТ ЦТП-4(10/4)-УТ-1-УТ-2 ДО Ж.Д.2 (ПЕРМСКАЯ,37)	1997 7%ст 2005 42% спл	2012 1	100,0	100,0	Б
214	01.10.1995	ГВ ОТ УТ-5 ДО Ж.Д.22(ЧАПАЕВА,87А)	1997	0	100,0	100,0	Б
215	01.10.1995	ГВ ОТ УТ-23А ДО Ж.Д.17И(ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 53)	2015	0	6,7	100,0	А
216	01.10.1995	ГВ ОТ УТ-23А ДО Ж.Д.18(ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,55)	2006 ст	0	100,0	100,0	А
217	01.10.1995	ГВ ОТ УТ-16 ДО Ж.Д.28И(ПЕРМСКАЯ,23)	2012 ст	0	100,0	100,0	А
218	01.12.1995	ГВ ОТ УТ-22-УТ-23 ДО Ж.Д.14(ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,57)	2008 26%спл 2015 пэ	0	6,7	98,7	А
219	01.01.1996	ГВ ОТ УТ-21-УТ-22 ДО Ж.Д.19(ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,59)	2005	0	100,0	100,0	А
220	01.01.1996	ГВ ОТ Ж.Д.19(ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,59)-ВСТАВКА 19А(ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,59А)	2015 пэ	0	6,7	100,0	А

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
221	01.01.1996	ГВ ОТ Ж.Д.ЧАПАЕВА,87А ДО Ж.Д.6(ЧАПАЕВА,87)	2016 50% ПЭ	0	100,0	100,0	А
222	01.03.1996	ГВ ОТ ЦТП-27(10/2)-Ж.Д.13(ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,51) -УТ-10	2013 ст	0	42,1	42,1	А
223	01.03.1996	ГВ ОТ УТ-9 ДО Ж.Д.11(ЧАПАЕВА,79)	2011 ст	0	100,0	100,0	А
224	01.04.1996	ГВ ОТ УТ-2 ДО Ж.Д.1(ПЕРМСКАЯ,35)	2009 спл	0	100,0	100,0	А
225	01.11.1996	ГВ от УТ-16 до ж.д.25 (Пермская,21)	2017	0	3,2	3,2	А
226	01.11.1996	ГВ ОТ УТ-2 ДО Ж.Д.3(ЧАПАЕВА,93)	2010 ст	0	100,0	100,0	А
227	01.11.1996	ГВ ОТ УТ-20-Ж.Д.20(ПЕРМСКАЯ,9) ДО УТ-21	2013 14%ПЭ 2013 12ст 2015 17ПЭ	0	13,3	100,0	А
228	01.11.1996	ГВ ОТ НО 29 ДО Ж.Д.8(ЧАПАЕВА,83)	2011 ст	0	60,8	60,8	А
229	01.11.1996	ГВ ОТ ЦТП-26(10/3)-УТ-18-УТ-19-УТ-20 ДО Ж.Д.21(ПЕРМСКАЯ,13)	2013 50%ПЭ	2011 2015 2017	13,3	100,0	Б
230	01.12.1996	ГВ ОТ УТ-9 ДО Ж.Д.16(ЧАПАЕВА,77)	2014 ст	0	100,0	100,0	А
231	01.01.1997	ГВ ОТ УТ-16-УТ-17-УТ-14 ДО ШКОЛЫ 29(ШК.34)	2012 27% ст 2012 57% ПЭ	0	16,7	50,7	Б
232	01.09.1997	ГВ ОТ УТ-8 ДО Ж.Д.15(ЧАПАЕВА,79А)	1997 ст	2015 отв	100,0	100,0	Б
233	01.01.1998	ГВ ОТ УТ-10 ДО Ж.Д.12(ЧАПАЕВА,75)	2010 ст	0	99,8	99,8	А
234	01.03.1998	ГВ ОТ ТК-4-ШКОЛЫ 24 ДО ОБЩЕЖИТИЯ		0	100,0	100,0	Б
235	01.06.1998	ГВ ОТ УТ-21-Д/С 66-УТ-23А		2017 2	100,0	100,0	В
236	01.09.1998	ГВ ОТ УТ-1 ДО Ж.Д.78 УЛ.СЕВЕРНАЯ	1997	0	96,4	96,4	Б
237	01.09.1998	ГВ ОТ ТОЧКИ А В Ж.Д.78 ДО Ж.Д.СЕВЕРНАЯ,76 (ТОЧКА В)	2014 27%ПЭ	0	96,2	96,2	Б
238	01.09.1998	ГВ ОТ ТОЧКИ В В Ж.Д.76 ДО Ж.Д.СЕВЕРНАЯ,78А (ТОЧКА Г)	1997 ст	0	96,3	96,3	Б

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата- цию на предприят- ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
239	01.09.1998	ГВ ОТ ТОЧКИ Г В Ж.Д.СЕВЕРНАЯ,76А ДО Ж.Д.СЕВЕРНАЯ,76Б	1997 ст	0	96,5	96,5	Б
240	01.09.1998	ГВ ОТ ТОЧКИ Б В Ж.Д.78- Ж.Д.СЕВЕРНАЯ,80 ДО ТК-4	1997 ст	2016 3	96,3	96,3	В
241	01.04.2003	ГВ ОТ ТК-4 ДО ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ СЕВЕРНАЯ,82		0	100,0	100,0	А
10А микрорайон							
242	01.01.1996	ГВ ДО Ж.Д.6(СЕВЕРНАЯ,68) МКР.10А	2004 ст	0	100,0	100,0	А
243	01.01.2000	ГВ ОТ УТ-33 ДО УТ-34 К Ж.Д.НЕФТЯНИКОВ,80 МКР.10А		0	100,0	100,0	Б
244	01.01.2000	ГВ ОТ УТ-34 ДО Ж.Д.14(НЕФТЯНИКОВ,80) МКР.10А		0	100,0	100,0	Б
245	01.11.2000	ГВ ОТ УТ-47 ДО Ж.Д.18(ДЗЕРЖИНСКОГО,25Б) МКР.10А		0	87,5	87,5	Б
246	01.01.1990	ГВ ОТ ЦТП-76-УТ-19-УТ-28-УТ-33 ДО Ж.Д.16(ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,37)	2008 13% ст2011 5% пэ2012 22% ст	0	50,8	50,8	Б
247	01.12.1990	ГВ ОТ УТ-1-Ж.Д.8-УТ-8 ДО ШКОЛЫ 49(ШК.29)	2002 55% ст 2016 26% пэ 2017 19% пэ	2016 1 2017 1	0,0	100,0	В
248	01.12.1991	ГВ ОТ УТ-34 ДО Ж.Д.13(НЕФТЯНИКОВ,82)			100,0	100,0	Б
249	01.03.1992	ГВ ОТ УТ-8 ДО Ж.Д.21(ДЗЕРЖИНСКОГО,27)	2015 пэ	0	6,7	100,0	А
250	01.11.1992	ГВ ОТ Ж.Д.16(ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,37) -УТ-39 ДО Ж.Д.15(ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,35)	2007 63%пэ 2012 16% ст	0	73,7	73,7	Б
251	01.11.1992	ГВ ОТ УТ-2-УТ-3 ДО ЦТП- 70(10А/5)-УТ-1 ДО Ж.Д.7Б(ДЗЕРЖИНСКОГО,31)	2013 99% пэ 2013 1% ст	0	13,3	100,0	А
252	01.11.1992	ГВ ОТ Ж.Д.7Б(ДЗЕРЖИНСКОГО,31) ДО Ж.Д.7А(ДЗЕРЖИНСКОГО,33)	2013 95% пэ	0	13,3	100,0	А

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
			2013 5% ст				
253	01.05.1993	ГВ от ТК-40 до ж.д. 26 (Интернациональная,39) мкр.10А	2014 пэ	0	18,1	18,1	А
254	01.12.1993	ГВ ОТ УТ-4-УТ-5 ДО Ж.Д.5(СЕВЕРНАЯ,56)	2011 пэ	0	46,8	46,8	А
255	01.10.1994	ГВ от УТ20 - УТ21 - УТ23 - УТ24 до ж.д.1 (Нефтяников, 90) мкр.10А	2014 60% пэ	2014 1	22,4	22,4	Б
256	01.12.1994	ГВ ОТ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ Ж.Д.5 ДО УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ4И(СЕВЕРНАЯ,54)	2011 пэ	0	49,0	49,0	А
257	01.04.1995	ГВ от ТК-19 - ТК-20 до ж.д. 71 (Нефтяников, 86) мкр.10А	2014 пэ	0	21,5	21,5	А
258	01.10.1995	ГВ ОТ УТ-3-УТ-4- Ж.Д.10(СЕВЕРНАЯ,60)	2009 9% ст 2011 91% пэ	2017 св	63,0	63,0	Б
259	01.10.1995	ГВ ОТ УТ-46-УТ-47 ДО Ж.Д.17(ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,37 А)	2001 62% ст 2015 38% пэ	0	100,0	100,0	Б
260	01.01.1996	ГВ ОТ УТ-28 ДО Ж.Д.12И(НЕФТЯНИКОВ,86А)		2014 1	100,0	100,0	Б
261	01.05.1996	ГВ ОТ УТ-5 ДО Ж.Д.9(СЕВЕРНАЯ,62)	2004 ст	0	100,0	100,0	А
262	01.09.1996	ГВ от узла управления ж.д.11 (Нефтяников, 88А) до вставки 11А (Нефтяников, 88) мкр.10А	2014 пэ	0	21,0	21,0	А
263	01.11.1996	ГВ от ТК.42 - ТК.43 до ж.д.24 (Интернациональная,43) мкр.10А	2011 32% ст 2014 46% пэ	2017 1	24,5	24,5	Б
264	01.11.1996	ГВ от ТК.43 - ТК.46 - ТК.45 - ТК.44 до ж.д.22 (Интернациональная,47) мкр.10А	2002 55% ст 2013 20% пэ 2014 25% пэ	0	25,7	25,7	Б
265	01.11.1996	ГВ ОТ УТ-44 ДО Ж.Д.20(ДЗЕРЖИНСКОГО,25)		2011 1	100,0	100,0	Б
266	01.01.1997	ГВ от ЦТП-78(10А/4) - ТК.42 - ТК.41 до ТК.40 (в сторону д/сада №37) мкр.10А	2009 14% ст 2014	0	18,7	18,7	Б

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
			86% ПЭ				
267	01.01.1997	ГВ от точки врезки по техподполью ж.д. 11 (Нефтяников, 88А) мкр.10А	2014 пэ	0	20,5	20,5	А
268	01.02.1997	ГВ ОТ УТ-46 ДО Ж.Д.19(ДЗЕРЖИНСКОГО,25А)		0	100,0	100,0	Б
269	01.07.1997	ГВ ОТ УТ-43 ДО Ж.Д.25(ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,41)		0	100,0	100,0	Б
270	01.11.1997	ГВ ОТ УТ-2 ДО Д/САДА 29(ПОЧТ.№9)	2009 ст	0	100,0	100,0	Б
271	01.03.1998	ГВ ОТ ЦТП-77(10А/3)-УТ-1 ДО Д/САДА 30(Д/САД№85)		2010 1 2011 2	100,0	100,0	В
272	01.04.1998	ГВ ОТ УТ-34 ДО Д/САДА 38 (ШКОЛА 35)	1998 ст	0	100,0	100,0	Б
273	01.04.1998	ГВ ОТ УТ-44 ДО Д/САДА 34 (Д/САД 77 "ЭРУДИТ")		0	100,0	100,0	Б
274	01.07.1998	ГВ ОТ УТ-28 ДО ШКОЛЫ 27 (ШКОЛА 40)		0	97,2	97,2	Б
275	01.01.2003	ГВ от ТК-40 до д/сада №45 "Искорка" (Интернациональная, 39а) мкр.10А	2014 пэ	0	22,2	22,2	А
276	01.10.2009	ГВ по ул. Интернациональная,45 участка1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б от задвижки в техподполье ж.д.43 до задвижки в техподполье ж.д.45		2015 1	81,7	81,7	Б
277	01.03.2012	ГВ от УТ-24 до ж.д. Нефтяников,92 мкр.10а	2006 ст	0	57,5	57,5	Б
10Б микрорайон							
278	01.04.1999	ГВ ОТ УТ-11 ДО ШК.42 (СТР.40) МКР.10Б	2011 37% ст 2012 63% ст	0	93,4	93,4	В
279	01.05.1999	ГВ ОТ УТ-3А ДО Ж.Д.32(ИНТЕРНАЦ.19А) МКР.10Б	2011 37%ст 2012 63%ст	0	96,2	96,2	Б
280	01.11.1989	ГВ ОТ ЦТП-47(10Б/1)-УТ-7 ДО Ж.Д.2 (ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,25)	2011 21%пэ 2016 79%пэ	0	3,3	97,2	Б

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
281	01.05.1990	ГВ ОТ ЦТП-46(10Б/2)-УТ-2-УТ-3-УТ-4 ДО Ж.Д.3(ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,19)	2004 ст	0	72,7	72,7	Б
282	01.12.1990	ГВ ОТ УТ-8-УТ-9-Ж/Д 3 ДО Ж/Д 4(УЛ.НЕФТЯН.85,87)	2006 19% ст 2013 40%ст	2013 2	100,0	100,0	В
283	01.12.1990	ГВ ОТ ЦТП-46(10Б/2)-УТ-1 ДО Ж.Д.4 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,13)	2010 пэ	0	44,1	44,1	А
284	01.05.1992	ГВ ОТ УТ-2 ДО Ж/Д 12 (УЛ.НЕФТЯНИКОВ 91)	2005 пэ	0	61,7	61,7	А
285	01.05.1992	ГВ ОТ ЦТП-16(10Б/3)-УТ-2 ДО Ж.Д.11 (НЕФТЯНИКОВ,89)	2005 пэ	0	61,6	61,6	А
286	01.12.1992	ГВ ОТ УТ-3 ДО Ж/Д 14 (УЛ.СЕВЕРНАЯ 50)	2005 пэ	0	61,6	61,6	А
287	01.12.1992	ГВ ОТ ЦТП-16(10Б/3)-УТ-3 ДО Ж.Д.13 (НЕФТЯНИКОВ,93)	2005 пэ	0	61,5	61,5	А
288	01.03.1994	ГВ ОТ УТ-7 ДО Ж/Д 7 (УЛ.ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 29)	2001 ст	0	3,3	100,0	Б
289	01.04.1994	ГВ ОТ УТ-3 ДО Ж/Д 35А (УЛ.ИНТЕРНАЦИОН.17А)		0	100,0	100,0	Б
290	01.04.1995	ГВ ОТ ТК 8-ТК 9' до ж.д. 1 (Интернациональная,31) мкр.10Б	2010 90% пэ	0	44,6	44,6	Б
291	01.04.1995	ГВ ОТ ЦТП-46(10Б/2) ДО Ж.Д.25(СЕВЕРНАЯ,46)	2004 66% ст 2009 34% ст	0	100,0	100,0	Б
292	01.05.1995	ГВ ОТ ЦТП-50(10Б/4)-УТ10-УТ11-УТ14-УТ15-УТ20 ДО Ж.Д.24(СЕВЕРНАЯ,48)	2015 пэ	0	6,7	100,0	А
293	01.09.1995	ГВ ОТ УТ4-УТ5-УТ6 ДО Ж/Д 6 (УЛ.ИНТЕРНАЦ.23)	2010 11%ст 2013 89%пэ	0	13,3	100,0	Б
294	01.11.1995	ГВ ОТ УТ-14 ДО Ж/Д 21 (УЛ.СЕВЕРНАЯ 48А)	2004 ст	0	100,0	100,0	Б
295	01.07.1997	ГВ ОТ УТ-3 ДО Ж/Д 5 (УЛ.ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 17)	2004 ст	0	67,9	67,9	Б
296	01.02.2004	ГВ ОТ УТ-15 К ОБЩЕЖИТИЮ №33(ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,19Б)		2016 св	100,0	100,0	Б
297	01.11.2006	ГВ УЛ.ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,27(СТ Р.41-А) МКР.10Б (ПРОТЯЖ.156,8М)		2011 2	100,0	100,0	Б

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
298	01.11.2008	ГВ от УТ-76 до ж.д. 41 (Интернациональная, 27а) мкр.10б		0	45,4	45,4	А
299	01.08.2017	ГВ от ТК-21 до стены ж.д. по ул. Северной, д. 46а (стр. 34) 10Б мкр.		0	3,3	3,3	А
300	01.12.2017	ГВ от ТК-20 до стены ж.д. по ул. Северной, д. 48в (стр. 22) 10Б мкр.		0	0,0	0,0	А
301	01.12.2017	ГВ от ТК-5 до стены ж.д. по ул. Интернациональной, д. 23б (стр.39) 10Б мкр.		0	0,0	0,0	А
10В микрорайон							
302	01.03.2004	ГВ ОТ УТ-1 ДО УТ-2	2014 пэ	0	10,0	100,0	А
303	01.03.2004	ГВ ОТ УТ-2 ДО НАРУЖНОЙ СТЕНЫ Ж.Д.10(ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,9) МКР.10В	2014 пэ	0	10,0	100,0	А
304	01.10.2004	ГВ ОТ ЦТП-33(10В/1) ЧЕРЕЗ УТ-1 ДО Ж.Д.8(ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,11) МКР.10В	2014 пэ	0	10,0	100,0	А
305	01.05.2006	ГВ ОТ ЦТП-33(10В/1) ДО Ж.Д.7(ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,7) МКР.10В	2013 пэ	0	10,0	100,0	А
306	01.09.2006	ГВ К ЖИЛОМУ ДОМУ №4 (СЕВЕРНАЯ,19) МКР.10В	2014 45% пэ	2016 св	100,0	100,0	Б
307	01.07.2007	ГВ от УТ-2 до ж.д.5 (Северная,17) мкр.10в		0	100,0	100,0	Б
308	01.10.2007	ГВ ж.д.№2 (Северная,19 корпус 2) мкр.10В	2014 пэ	0	10,0	100,0	А
309	01.05.2010	ГВ от УТ-6 до ж.д.6 (Северная,19а) мкр.10в		0	25,2	25,2	А
310	01.02.2016	ГВ от ТК-4 до ж.д. по ул. Северной д.19, корпус 1 мкр.10В		0	18,3	18,3	А
311	01.12.2017	ГВ от ТК-6 до стены ж.д. по ул. Северной, д.19 (стр.4) 10В мкр.		0	0,0	0,0	А
МЖК							
312	01.05.1997	ГВ ОТ ГЛУХОЙ ВРЕЗКИ ДО Ж.Д.4	2007 пэ	0	56,5	56,5	А
313	01.05.1997	ГВ ОТ ГЛУХОЙ ВРЕЗКИ ДО Ж.Д.3	2007 пэ	0	58,5	58,5	А
314	01.05.1997	ГВ ОТ УТ-4 ДО Ж.Д.2	2007 пэ	0	53,4	53,4	А
315	01.05.1997	ГВ ОТ УТ3-УТ4 ДО Ж.Д.1	2007 пэ	0	55,1	55,1	А
316	01.05.1997	ГВ ОТ УТ8-УТ3-УТ5 ДО Ж.Д.5	2007 пэ	0	55,1	55,1	А
317	01.05.1997	ГВ ОТ УТ2-ЦТП-УТ8-УТ7 ДО Ж.Д.6	2007 пэ	0	98,4	98,4	А

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
318	01.01.1998	ГВ ОТ УТ7-УТ10 ДО Ж.Д.7	2007 пэ	0	98,4	98,4	А
319	01.01.1998	ГВ ОТ УТ10 ДО Ж.Д.8 (СТР.2)	2007 пэ	0	98,5	98,5	А
10Г микрорайон							
321	01.11.1999	ГВ ОТ УТ-5 ДО УЗЛА УЧЕТА Ж.Д.42 (ЗАОЗЕРНАЯ, 14А)МКР.10Г		2016 2 2017 св	93,5	93,5	В
322	01.12.1999	ГВ ПО ТЕХПОДПОЛЬЮ Ж.Д.5(ИНТЕРН.2 КОРП.2) МКР.10Г		0	88,0	88,0	Б
323	01.12.1999	ГВ Ж.Д.26(ИНТЕРН.2 КОРП.1) МКР.10Г		0	88,1	88,1	Б
324	01.02.2001	ГВ ОТ УТ6 ДО Ж/Д 11(ЗАОЗЕРНАЯ,4)МКР.10Г		0	84,2	84,2	Б
325	01.01.2002	ГВ ОТ УТ-16 К Ж/Д 7А УЛ.СЕВЕРНАЯ (СТР.37)	2017 пэ	0	37,3	37,3	А
326	01.05.1992	ГВ ОТ УТ-2-УТ-5 ДО Ж/Д 48 (УЛ.СЕВЕРНАЯ 11/2)	2015 пэ	0	12,3	12,3	А
327	01.05.1992	ГВ ОТ ЦТП 10Г/1 - УТ-2 ДО УТ-4 (УЛ.СЕВЕРНАЯ 9)	2011 16% ст 2011 84% пэ	0	35,4	35,4	Б
328	01.05.1992	ГВ ОТ УТ-4 ДО Ж/Д 50 (УЛ.СЕВЕРНАЯ 9)	2013 ст	0	32,4	32,4	Б
329	01.11.1993	ГВ ОТ УТ-4 ДО Ж/Д 49 (УЛ.СЕВЕРНАЯ 11/1)	2011 8%ст 2011 92%пэ	0	33,6	33,6	Б
330	01.02.1995	ГВ ОТУЗ.УПР.Ж/Д 22 ДО УЗ.УПР.16 (УЛ.ЗАОЗЕР.6)	2010 ст	0	100,0	100,0	Б
331	01.04.1995	ГВ от ТК-2 до ТК-4 мкр. 10Г	2015 пэ	0	14,2	14,2	А
332	01.04.1995	ГВ ОТ УТ-4 ДО УТ-5 (СЕВЕРНАЯ 3)	2013 пэ	0	45,9	45,9	А
333	01.04.1995	ГВ ОТ УТ-5 ДО ОБЩЕЖИТИЯ 10 (УЛ.СЕВЕРНАЯ 3)	2007 ст	0	100,0	100,0	Б
334	01.04.1995	ГВ ОТ УТ -16 ДО Ж/Д 39И (УЛ.СЕВЕРНАЯ 5)	2017 пэ	0	4,1	4,1	А
335	01.05.1995	ГВ ОТ УТ-4 ДО УТ-15 (УЛ.СЕВЕРНАЯ 5А)	2011 пэ	0	64,0	64,0	А
336	01.05.1995	ГВ ОТ УТ-15 ДО УТ-14 (УЛ.СЕВЕРНАЯ 5А)	2011 пэ	0	62,6	62,6	А
337	01.05.1995	ГВ ОТ УТ-14 ДО УТ-16 (УЛ.СЕВЕРНАЯ 5А)	2011 пэ	0	63,7	63,7	А
338	01.05.1995	ГВ ОТ УТ-16 ДО Ж/ДОМА 20 (УЛ.СЕВЕРНАЯ 5А)	2010 ст	0	100,0	100,0	Б

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
339	01.09.1995	ГВ от ТК-5 до ж.д. Северная,3А, мкр.10Г	2015 пэ	0	13,2	13,2	А
340	01.11.1995	ГВ ОТ ЦТП-66(10Г/3) ДО УТ- 2(ИНТЕРНАЦ.2Б/1,2Б/3)	2015 пэ	0	34,4	34,4	А
341	01.11.1995	ГВ ОТ УТ-2 ДО Ж/Д 33 (УЛ.ИНТЕРНАЦИОНАЛ.2Б/3)		2006 2012 2017 2	100,0	100,0	В
342	01.11.1995	ГВ ОТ Ж/Д ИНТЕР.2Б/3 ДО Ж/Д 27(ИНТЕРН.2Б/1)	2015 пэ	0	12,1	12,1	А
343	01.02.1996	ГВ ОТ ЦТП-67 (10Г/1) ДО УТ-1	2007 ст	0	55,0	55,0	Б
344	01.02.1996	ГВ ОТ ЦТП-67 ДО УТ-1 ДО Ж/Д 34 (УЛ.ИНТЕРН.2Г/3)	2007 ст	0	53,2	53,2	Б
345	01.11.1996	ГВ ОТ Ж/Д 34 ДО Ж/Д 28 (УЛ.ИНТЕРНАЦИОН.2Г/1)	2011 23% пэ	2006 1 2007 1 2017 1	0,0	100,0	В
346	01.08.1997	ГВ ОТ ЦТП-51 ДО УТ-2 ДО Ж/Д 22 (УЛ.ЗАОЗЕР.8А)	2007 ст	0	100,0	100,0	Б
347	01.08.1997	ГВ от ТК-2 до ТК-7 мкр.10Г	2015 пэ	0	12,7	12,7	А
348	01.08.1997	ГВ ОТ УТ-7 ДО Ж/Д 21 (ЗАОЗЕРНАЯ 10)	2011 пэ	0	33,3	33,3	А
349	01.01.1998	ГВ ОТ УТ-4 ДО Ж/Д 2 (УЛ.ЗАОЗЕРНАЯ 16А)		0	99,6	99,6	Б
350	01.02.1998	ГВ ОТ Ж/Д ИНТЕРН.2Г/3 ДО Ж/Д 25 (УЛ.ИНТЕРН.2Д)	2015 пэ	0	12,0	12,0	А
351	01.03.1998	ГВ ОТ УТ-4 ДО Ж/Д 32 (УЛ.ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 2/3)		2009 2010 2012 2013 2 2014 2015 2	98,7	98,7	В
352	01.03.1998	ГВ ОТ УТ-4 ДО УТ-5	2012 28% ст	0	98,8	98,8	Б
353	01.03.1998	ГВ ОТ УТ-5 ДО УТ-2	2011 5% ст 2011 95% пэ	0	33,9	33,9	Б
354	01.05.1987	ГВ ОТ УТ-4 ДО Ж/Д 23 (УЛ.ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 2/4)		0	97,2	97,2	Б

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
355	01.02.2002	ГВ С ТЕХПОПОЛЬЯЖ/Д ЗАОЗЕРНАЯ 16А ДО Ж/Д 1(ЗАОЗЕРНАЯ,16)		0	100,0	100,0	Б
356	01.12.2002	ГВ ОТ УТ-3 ДО Ж/Д 24(ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,2В)		2013 2	100,0	100,0	В
357	01.12.2002	ГВ ОТ ТК-4 ДО УТ-6 МКР.10Г		0	100,0	100,0	Б
358	01.12.2002	ГВ ОТ УТ-6 ДО Ж/Д 3(ЗАОЗЕРНАЯ,16Б) МКР.10Г		0	100,0	100,0	Б
359	01.03.2003	ГВ ОТ Ж/Д СЕВЕРНАЯ5 ДО УЗ.Ж/Д 38(СЕВЕРНАЯ 7)	2017 пэ	0	13,2	13,2	А
360	01.03.2003	ГВ ОТ УТ-15 ДО Ж/Д 19(СЕВЕРНАЯ,5Б)		0	100,0	100,0	Б
361	01.06.2004	ГВ ОТ Ж.Д. 42(ПР.ЗАОЗЕРНЫЙ,14А) ДО Ж.Д.41(ПР.ЗАОЗЕРНЫЙ,12) МКР.10Г		0	100,0	100,0	Б
362	01.03.2005	ГВ ОТ Ж.Д.10 ПО ПРОЕЗДУ ЗАОЗЕРНОМУ ДО Д.Ж.15(ПРОЕЗД ЗАОЗЕРНЫЙ,8)		0	100,0	100,0	Б
363	01.04.2009	ГВ от УТ-2 до здания детского сада №52 (стр.) по ул.Северная, 9а мкр.10Г		0	28,9	28,9	А
364	01.08.2017	ГВ от точки подключения в техподполье ж.д. по ул.Северной до стены ж.д. по ул. Северной, д. 36 (стр. 39а) 10Г мкр.		0	3,3	3,3	А
365	01.12.2000	ГВ ОТ ТК14 ДО УЗЛА УЧЕТА ШК.43 МКР.10Г	2011 пэ	0	64,9	64,9	А
366	01.02.2001	ГВ ОТ УТ5 ДО УТ6 МКР 10"Г"(В СТОРОНУ Ж/Д 11)		0	84,2	84,2	Б
11 микрорайон							
367	01.02.1989	ГВ от ЦТП 54 (11/1) до ТК-11 11 МКР.	2009 2011 2012 2%ст 98%пэ	0	30,0	30,0	Б
368	01.10.1995	ГВ ОТ Ж/Д 24 (УЛ.СПОРТИВНАЯ 17) ДО ВСТАВКИ 31	2010 ст	0	100,0	100,0	Б
369	01.10.1995	ГВ ОТ Ж/Д 6 (ИНТЕРН.20А) ДО ВСТАВКИ 32	2011 пэ	0	41,6	41,6	А
370	01.12.1989	ГВ ОТ ЦТП 11/2 (55 СТР.)	2000 2008- 2012	0	36,5	36,5	Б
12 микрорайон							

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
371	01.06.1987	ГВ ОТ Ж.Д.ЛЕНИНА,19 ДО Ж.Д.ЧАПАЕВА,15/1	2013 пэ	0	23,8	23,8	А
372	01.06.1987	ГВ ОТ Ж.Д.ЧАПАЕВА,15/1 ДО Ж.Д.ЧАПАЕВА,15/2	2000 58%спл 2013 42%пэ	2016 св спл	25,5	25,5	Б
373	01.08.1987	ГВ ОТ ЦТП-5(12/1) ДО Ж.Д.ЛЕНИНА,19	2013 пэ	0	31,9	31,9	А
374	01.12.1987	ГВ ОТ ЦТП-74(12/2) МКР.12	2013 пэ	0	30,8	30,8	А
375	01.07.1988	ГВ ОТ ЦТП-73 (12/3) мкр.12	2009- 2014 пэ	0	26,4	26,4	А
376	01.02.1991	ГВ ОТ ТК-38 ГЛУХОЙ ВРЕЗКИ ДО ШКОЛЫ 45(СТРОИТЕЛЬНЫЙ)	2013 пэ	0	26,0	26,0	А
377	01.02.1995	ГВ ОТ ТК-61 ДО Ж.Д.25(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,27)	2013 пэ	0	29,6	29,6	А
378	01.08.1996	ГВ ОТ Ж.Д.22(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,29А) ДО ВСТАВКИ 33(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,33)	2013 пэ	0	31,9	31,9	А
379	01.08.1996	ГВ К ВСТАВКЕ 32(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,31)	2013 пэ	0	28,0	28,0	А
13 микрорайон							
380	01.12.1982	ГВ ОТ ЦТП-61(13/1) ДО ТК-30	2004 ст	0	100,0	100,0	Б
381	01.12.1982	ГВ ОТ ТК-30 Ж.Д.4(ПЕРМСКАЯ,6)	2004 ст	2015 св	100,0	100,0	Б
382	01.12.1982	ГВ ОТ ТК-30 ДО Ж.Д.30(ПЕРМСКАЯ,8)	2017 пэ	0	3,1	3,1	А
383	01.12.1982	ГВ ОТ Ж.Д.4(ПЕРМСКАЯ,6) ДО Ж.Д.25(ПЕРМСКАЯ,4)	2000 ст	2006 2016	100,0	100,0	Б
384	01.12.1983	ГВ ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ ДО П/БАССЕЙНА 43 ШКОЛЫ №37	2017 пэ	0	4,1	4,1	А
385	01.09.1996	ГВ от ЦТП-60 (13/3) мкр.13	45%пэ 45%ст	2005 - 2012 9 (на 10% ст)	100,0	100,0	Б
386	01.01.1996	ГВ ОТ Ж.Д.14(Х-МАНСИЙСКАЯ,45) ДО ВСТАВКИ 27 (Х- МАНСИЙСКАЯ,43)	2015 30%пэ 2016 70%пэ	0	6,7	100,0	А
387	01.05.1996	ГВ ОТ ЦТП-60А(13/2)	2012 2%пэ 2016	2011 1 2016	10,7	10,7	Б

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
			16%ПЭ 2017 45%ПЭ	1			
14 микрорайон							
388	01.12.1982	ГВ ОТ УТ-14 ДО Ж.Д.11(ЛЕНИНА,29А)	1995 ст	0	100,0	100,0	Б
389	01.12.1982	ГВ ОТ ЦТП-23(14/1)-УТ-2 ДО УТ-8	1997 ст	2015 1	10,5	10,5	Б
390	01.12.1982	ГВ ОТ УТ-8 ДО Ж.Д.16(МИРА,76А)	2015 пэ	0	11,2	11,2	А
391	01.12.1983	ГВ ОТ УТ-18 ДО УТ-14	2002 ст	2014 1	100,0	100,0	Б
392	01.12.1983	ГВ ОТ УТ-14 ДО УТ-15	2006 ст	0	100,0	100,0	Б
393	01.12.1983	ГВ ОТ УТ-15 ДО Ж.Д.1(Х.МАНСИЙСКАЯ,27)	2006 ст	0	100,0	100,0	Б
394	01.12.1983	ГВ ОТ УТ-18 ДО Ж.Д.20(ЛЕНИНА,25Б)	2016 68% ст	0	3,3	100,0	Б
395	01.12.1983	ГВ ОТ ГЛУХОЙ ВРЕЗКИ В Ж.Д.ЛЕНИНА,25Б ДО Ж.Д.13(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,26Г)	1997 ст	0	100,0	100,0	Б
396	01.12.1983	ГВ ОТ Ж.Д.13(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,26Г)-УТ-16 ДО Ж.Д.19(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,26А)	2001 ст	0	100,0	100,0	Б
397	01.12.1983	ГВ ОТ УТ-16 ДО Ж.Д.18(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,26Б)	2017 пэ	0	0,0	100,0	А
398	01.12.1983	ГВ ОТ Ж.Д.ДРУЖБЫ НАРОДОВ,26А ДО Ж.Д.12(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,28А)	2004 ст	0	100,0	100,0	Б
399	01.12.1983	ГВ ОТ Ж.Д.ДРУЖБЫ НАРОДОВ,26Б ДО Ж.Д.9(ЛЕНИНА,25)	2004 ст	2014 1	100,0	100,0	Б
400	01.12.1984	ГВ ОТ УТ-4 ДО ШКОЛЫ 43	1998 ст	2017 2	100,0	100,0	Б
401	01.12.1984	ГВ К ПЛАВАТЕЛЬНОМУ БАССЕЙНУ ШКОЛЫ №43(СТР.)	1998 ст	0	100,0	100,0	Б
402	01.12.1984	ГВ ОТ ЦТП-23(14/1) ДО ТК-1		0	100,0	100,0	Б
403	01.12.1984	ГВ ОТ ТК-1 ДО Ж.Д.22(МИРА,76)	2017 пэ	0	0,0	100,0	А
404	01.12.1984	ГВ С ТЕХПОПОЛЬЯ Ж.Д.....11(ЛЕНИНА,29А) ДО ЗДАНИЯ МСЧ(СТР.№3) ЛЕНИНА,29;РЕНТГЕНКАБИНЕТА (СТР.47) ЛЕНИНА,29Б	1995 ст	2015 1	100,0	100,0	Б
405	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-8 ДО Ж.Д.25(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,34А)	1998 ст	2017 2 св	100,0	100,0	В
406	01.12.1985	ГВ ОТ Ж.Д.ДРУЖБЫ НАРОДОВ,34А ДО УТ-9	1998 ст	0	100,0	100,0	Б

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
407	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-9 ДО Ж.Д.4(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,30Б)	1998 ст	0	100,0	100,0	Б
408	01.12.1985	ГВ ОТ Ж.Д.ДРУЖБЫ НАРОДОВ,30Б ДО УТ-10	1994 ст	2014 2016 2017	100,0	100,0	В
409	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-2-УТ-8 ДО УТ-4	2010 ст	0	75,2	75,2	Б
410	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-12 ДО УТ-17	2007 ст	0	55,2	55,2	Б
411	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-17 ДО ЗДАНИЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ(СТР.38),ТАМОЖНИ(СТ Р.39)		2013 2 2014 1 2015 1	100,0	100,0	В
412	01.12.1985	ГВ ОТ ЦТП-24(14/2) ДО ТК-12		0	100,0	100,0	Б
413	01.12.1985	ГВ ОТ ТК-12 ДО ГЛУХОЙ ВРЕЗКИ В Ж.Д.20(ЛЕНИНА,25Б)	1997 ст	0	100,0	100,0	Б
414	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-15 ДО Ж.Д.2(ХАНТЫ- МАНСИЙСКАЯ,25)	2009 ст	0	100,0	100,0	Б
415	01.12.1985	ГВ ОТ Ж.Д.ДРУЖБЫ НАРОДОВ,34А ДО Ж.Д.7(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,34)	1998 ст	2014 1201 7 св	100,0	100,0	В
416	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-10 ДО Ж.Д.17(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,30А)	1994 ст	0	100,0	100,0	Б
417	01.11.1985	ГВ ОТ ЦТП-71(14/3) ДО Ж.Д.70(ЛЕНИНА,27)	2012 пэ	0	16,7	100,0	А
418	01.12.1987	ГВ ОТ ЦТП-23(14/1) ДО Ж.Д.14(МИРА,78)	2015 пэ	0	14,0	14,0	А
419	01.12.1987	ГВ ОТ Ж.Д.МИРА,78 ДО Ж.Д.15(МИРА,80А)	2015 пэ	0	14,0	14,0	А
420	01.12.1987	ГВ ОТ Ж.Д.МИРА,80А ДО Ж.Д.10(ХАНТЫ- МАНСИЙСКАЯ,29Б)	2015 пэ	0	13,8	13,8	А
421	01.12.1987	ГВ ОТ Ж.Д.ХАНТЫ- МАНСИЙСКАЯ,29Б ДО Ж.Д.6(ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ,29)	2015 пэ	0	13,5	13,5	А
422	01.12.1987	ГВ ОТ Ж.Д.МИРА,80А ДО Ж.Д.5(МИРА,80)	2014 пэ	0	10,0	100,0	А
423	01.12.1995	ГВ ОТ Ж.Д.ЛЕНИНА,25 ДО ВСТАВКИ 32(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,24)	1998 ст	2014 1	100,0	100,0	Б
424	01.12.1995	ГВ ОТ Ж.Д.ЛЕНИНА,25 ДО ВСТАВКИ 31(ЛЕНИНА,25А)	1998 ст	2014 2	100,0	100,0	В

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
425	01.01.1996	ГВ ОТ Ж.Д.МИРА,80 ДО ВСТАВКИ 29(МИРА,80Б)		0	92,3	92,3	Б
426	01.01.1996	ГВ ОТ УТ-16 ДО Ж.Д.8(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,26)	2001 ст	0	100,0	100,0	Б
427	01.03.1998	ГВ ОТ ТК-4 ДО Д/САДА 37		0	100,0	100,0	Б
428	01.04.1998	ГВ ОТ ТК-2 ДО ШКОЛЫ №42(ПОЧТ.№3)	1998 ст	0	100,0	100,0	Б
429	01.04.1998	ГВ ОТ ШКОЛЫ №3 ДО ТЕПЛИЦЫ	1998 ст	0	100,0	100,0	Б
430	01.10.1998	ГВ ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ В Ж.Д.МИРА,76А ДО КИНОТЕАТРА"МИР"		0	96,4	96,4	Б
15 микрорайон							
431	01.04.1999	ГВ ЦТП-15/1-Д/С 53(КОРП.2 ПЕД.КОЛЛЕДЖ) МКР.15	2015 42%пэ 2017 58%пэ	0	6,7	5,1	А
432	01.12.1983	ГВ ОТ УТ-5 ДО ПЕДУЧИЛИЩА	1996 ст	0	100,0	100,0	Б
433	01.12.1984	ГВ ОТ УТ-3 ДО Д/САДА 32(ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ)	1997 ст	0	100,0	100,0	Б
434	01.12.1984	ГВ ОТ УТ-4 ДО Ж.Д.8(ЧАПАЕВА,7Б)	1996 ст	2013 1	100,0	100,0	Б
435	01.11.1985	ГВ ОТ УТ-2 ДО УТ-3.	2002 ст	0	100,0	100,0	Б
436	01.11.1985	ГВ ОТ УТ-3 ДО Ж.Д.1И(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,47)	1997 ст	2015 2	100,0	100,0	В
437	01.11.1985	ГВ ОТ Ж.Д.ЧАПАЕВА,5Б ДО Ж.Д.5(ЧАПАЕВА,5А)	1998 100%ст 2008 24%ст	0	100,0	100,0	Б
438	01.11.1985	ГВ ОТ Ж.Д.ЧАПАЕВА,5Б ДО Ж.Д.6(ЧАПАЕВА,5В)	1999 ст	2017 1	100,0	100,0	Б
439	01.12.1985	ГВ ОТ ЦТП 61 (15/2) ДО УТ-1	2004 ст	0	100,0	100,0	Б
440	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-1 ДО УТ-2	1997 ст	0	100,0	100,0	Б
441	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-2 ДО УТ-3		0	100,0	100,0	Б
442	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-3 ДО Д/САДА 31 (№48)	2014 пэ	0	10,0	100,0	А
443	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-1 ДО УТ-4	1996 ст	0	100,0	100,0	Б
444	01.12.1985	ГВ ОТ Ж.Д.ЧАПАЕВА,7Б ДО Ж.Д.12(ЧАПАЕВА,7Б)	1996 ст	2005 1	100,0	100,0	Б
445	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-4 ДО Ж.Д.7И(ЧАПАЕВА,7)	2015 пэ	0	100,0	100,0	А
446	01.12.1985	ГВ ОТ Ж.Д.ЧАПАЕВА,9Б ДО Ж.Д.14(ЧАПАЕВА,9)	1996 ст	2006 2	100,0	100,0	Б

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
447	01.12.1985	ГВ ОТ Ж.Д.ЧАПАЕВА,9 ДО Ж.Д.15(ОМСКАЯ,54)	1995 ст	0	100,0	100,0	Б
448	01.12.1985	ГВ ПО ТЕХПОДПОЛЮ Ж.Д.12(ЧАПАЕВА,9Б)		0	100,0	100,0	Б
449	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-2 ДО УТ-6	1998 ст	2016 2	100,0	100,0	В
450	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-6 ДО Ж.Д.22(ДР.НАРОДОВ,13)	2010 ст	0	100,0	100,0	Б
451	01.12.1985	ГВ ОТ Ж.Д.ДР.НАРОДОВ,13 ДО Ж.Д.21(ДР.НАРОДОВ,15)	2001 ст	0	100,0	100,0	Б
452	01.12.1985	ГВ ОТ ЦТП-59 (15/1) ДО Ж.Д.28(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,49)	2005 ст	0	100,0	100,0	Б
453	01.12.1985	ГВ ОТ ЦТП 59 (15/1) ДО УТ-3	2015 пэ	0	100,0	100,0	А
454	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-3 ДО Ж.Д.27(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,51)	2001 ст2006 50%ст	2015 1	100,0	100,0	Б
455	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-2 ДО УТ-5	1996 ст	0	100,0	100,0	Б
456	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-5 ДО ШКОЛЫ 38(№21)	1996 ст	2011 1	100,0	100,0	Б
457	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-5 ДО ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА	1996 100%ст 2006 50%ст	0	100,0	100,0	Б
458	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-1 ДО УТ-7	2004 ст	0	100,0	100,0	Б
459	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-7 ДО УТ-8	2004 ст	0	100,0	100,0	Б
460	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-8 ДО РЭС 48 (ПОЛИКЛИНИКА УВД)	2006 ст	0	61,8	61,8	Б
461	01.12.1985	ГВ ОТ Ж.Д.ОМСКАЯ,60 ДО Ж.Д.16(ДР.НАРОДОВ,15А)	1996 ст	0	100,0	100,0	Б
462	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-1 ДО Ж.Д.19(ОМСКАЯ,60)	1996 ст	2016 1	100,0	100,0	Б
463	01.12.1985	ГВ ОТ Ж.Д.ЧАПАЕВА,9Б ДО Ж.Д.13(ЧАПАЕВА,9А)	2009 ст	0	100,0	100,0	Б
464	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-1 ДО Ж.Д.18(ОМСКАЯ,62)	1996 ст 2011 55%	2005 1	100,0	100,0	Б
465	01.12.1985	ГВ ОТ Ж.Д.ОМСКАЯ,62 ДО Ж.Д.17(ДР.НАРОДОВ,17)		0	100,0	100,0	Б
466	01.07.1989	ГВ ОТ Ж.Д.ОМСКАЯ,60 ДО ТОЧКИ ВРЕЗКИ ОБЩ.ЦЕНТРА 30	2005 ст	0	100,0	100,0	Б
467	01.08.1992	ГВ ОТ Ж.Д.ОМСКАЯ,60 ДО Ж.Д.20(ОМСКАЯ,58)	1996 ст	0	100,0	100,0	Б

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
468	01.01.1996	ГВ ОТ УТ-3 ДО Ж.Д.24(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,51А)	2017 пэ	0	1,8	1,8	А
469	01.11.1996	ГВ ОТ УТ-8 ДО Ж.Д.26(ДР.НАРОДОВ,7)	2004 ст	0	100,0	100,0	Б
470	01.11.1996	ГВ ОТ УТ-7 ДО Ж.Д.25(ДР.НАРОДОВ,9)	2004 ст	0	100,0	100,0	Б
471	01.11.1996	ГВ ОТ УТ-1 ДО Ж.Д.9(ЧАПАЕВА,7В)	2017 пэ	0	0,0	100,0	А
472	01.01.2003	ГВ ОТ УТ-2 ДО Д/С 14(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,49Б) МКР.15	2017 пэ	0	13,0	13,0	А
473	01.08.2004	ГВ ОТ ЦТП 15/3 ДО ТК-1		0	100,0	100,0	Б
474	01.08.2004	ГВ ОТ ТК-1 ДО ТК-2(ЧЕРЕЗ ТЕХПОДПОЛЬЕ Ж/ДОМОВЧАПАЕВА,7А; ЧАПАЕВА,5Б)		0	100,0	100,0	Б
475	01.08.2004	ГВ ОТ ТК-2 ДО ВСТАВКИ №2(ЧЕРЕЗ ТЕХПОДПОЛЬЕ Ж/ДОМА ЧАПАЕВА,5)		0	100,0	100,0	Б
16 микрорайон							
476	01.10.1999	ГВ С ТЕХПОПОЛЬЯ Ж.Д.....ДРУЖБЫ НАРОДОВ,6 ДО Д/САДА 73(СТР.65) МКР.16	2006- 2015 ст	0	90,8	90,8	Б
477	01.01.2000	ГВ ОТ Ж.Д.ДРУЖБЫ НАРОДОВ,20А ДО УТ-17 МКР.16	2015 пэ	0	6,7	89,5	А
478	01.01.2000	ГВ ОТ УТ-17 ДО Ж.Д.13(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,18А) МКР.16		0	89,7	89,7	Б
479	01.08.2001	ГВ С ТЕХПОПОЛЬЯ Ж.Д.....ДРУЖБЫ НАРОДОВ,8 ДО ВСТАВКИ 23(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,8А) МКР.16		0	100,0	100,0	Б
480	01.12.1985	ГВ ОТ ЦТП-64(16/2)-УТ-1-УТ-14-УТ- 15 ДО УТ-16	2004 ст	2017 1	100,0	100,0	Б
481	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-16 ДО Ж.Д.4(ОМСКАЯ,68)	2004 ст	0	100,0	100,0	Б
482	01.12.1985	ГВ ОТ Ж.Д.12(ОМСКАЯ,66) ДО Ж.Д.3(ОМСКАЯ,64)	2017 пэ	0	0,0	100,0	А
483	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-16 ДО Ж.Д.5(ХАНТЫ- МАНСИЙСКАЯ,19)	2017 пэ	0	0,0	100,0	А
484	01.12.1985	ГВ от ТК-5 до техподполья ж.д.12 (Омская,66) мкр.16	2014 пэ	0	22,7	22,7	А
485	01.12.1985	ГВ ОТ ЦТП-14(16/3) ДО ТОЧКИ ВРЕЗКИ Ж.Д.7(ХАНТЫ- МАНСИЙСКАЯ,11)	2013 пэ	0	13,3	100,0	А

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
486	01.12.1985	ГВ ОТ УТ-15 ДО Д/САДА 32 (Д/САД 56)	2004 ст	0	100,0	100,0	Б
487	01.12.1985	ГВ от ж.д.7 (Ханты-Мансийская,11) - ТК-2* до ж.д.8 (Ханты-Мансийская,9) мкр.16	2014 пэ	0	20,1	20,1	А
488	01.12.1985	ГВ от ТК-11 до Центра социальной помощи семье "Кардея" (Омская,64А) мкр.16	2014 пэ	0	22,6	22,6	А
489	01.11.1986	ГВ ОТ Ж.Д.8(ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ,9) ДО МАГАЗИНА 41		0	100,0	100,0	Б
490	01.11.1986	ГВ ОТ ЦТП-63(16/1)-УТ-2 ДО Ж.Д.10 (60ЛЕТ ОКТЯБРЯ,55)	2007 42% ст 2010 22% ст 2011 30% ст	0	100,0	100,0	Б
491	01.12.1986	ГВ ОТ ЦТП-63(16/1)-УТ-5ГВ ДО Ж.Д.11(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,16)	2004 ст	0	100,0	100,0	Б
492	01.12.1986	ГВ от ТК-2 до ж.д.9 (60 лет Октября,59) мкр.16	2014 пэ	0	21,8	21,8	А
493	01.12.1986	ГВ ОТ Д/САДА 29 (ПОЧТ.62) ДО Д/САДА 30(Д/САД 61)	2015 пэ	0	12,3	12,3	А
494	01.09.1986	ГВ ОТ УТ-5ГВ ДО Д/САДА 29 (Д/САД 62)	2004 ст	0	100,0	100,0	Б
495	01.12.1987	ГВ ОТ УТ-13-УТ-14 ДО ШКОЛЫ 27 (ШКОЛА 22)	2014 пэ	0	14,1	14,1	А
496	01.03.1987	ГВ ОТ УТ-2 ДО Д/САДА 33 (РКЦ)	2014 пэ	0	19,7	19,7	А
497	01.03.1987	ГВ ОТ УТ-2 ДО УТ-2*	2014 пэ	0	33,1	33,1	А
498	01.12.1988	ГВ ОТ УТ-17 ДО АПТЕКИ 43		0	100,0	100,0	Б
499	01.01.1985	ГВ ОТ ЦТП-14(16/3)-УТ-13 ДО Ж.Д.6 (ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ,15)	2015 пэ	0	11,0	11,0	А
500	01.09.1986	ГВ ОТ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ Ж.Д.9(60ЛЕТ ОКТЯБРЯ,59) ДО ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ		0	100,0	100,0	Б
501	01.11.1986	ГВ ОТ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ Ж.Д.3(ОМСКАЯ,64) ДО МАГАЗИНА 49		0	100,0	100,0	Б
502	01.12.1989	ГВ ПО ТЕХПОДПОЛЬЮ Ж.Д.ОМСКАЯ,66 ДО ШКОЛЫ 28	2015 пэ	0	10,3	10,3	А
503	01.02.1995	ГВ ОТ УТ-4 ДО Ж.Д.21(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,10)		0	100,0	100,0	Б
504	01.02.1995	ГВ ОТ ТК-2 ДО ТК-3		0	100,0	100,0	Б

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
505	01.02.1995	ГВ ОТ ТК-3 ДО Ж.Д.28(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,8)	2017 пэ	0	0,0	100,0	А
506	01.11.1996	ГВ ОТ УТ-3 ДО Ж.Д.1(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,6)	2017 пэ	0	0,0	100,0	А
507	01.11.1996	ГВ ОТ УТ-1 ДО УТ-4	2004 ст	0	100,0	100,0	Б
508	01.11.1996	ГВ ОТ УТ-4 ДО УТ-5	2004 ст	0	100,0	100,0	Б
509	01.11.1996	ГВ от ТК-5 до ТК-11 мкр.16	2014 пэ	0	20,2	20,2	А
510	01.11.1996	ГВ от ТК-11 до ж.д. 2 (Дружбы Народов,20) мкр.16	2014 пэ	0	20,2	20,2	А
511	01.11.1996	ГВ ОТ УТ-4 ДО Ж.Д.22(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,20А)	2004 ст	0	100,0	100,0	Б
512	01.09.1997	ГВ ОТ УТ-14 ДО Ж.Д.15(ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ,17)		0	96,7	96,7	Б
513	01.12.1986	ГВ ОТ ЦТП-63(16/1) ДО Ж.Д.25 (60ЛЕТ ОКТЯБРЯ,57)	2013 пэ	0	33,1	33,1	А
16А микрорайон							
514	01.09.1988	ГВ ОТ ЦТП-5(16А/1)-ТК-1 ДО ТК-2	2015 пэ	0	6,7	100,0	А
515	01.09.1988	ГВ ОТ ТК-2 ДО Ж.Д.2(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,22/3), ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА (ПОЗ.4)	2008 80% пэ 2015 20% пэ	0	6,7	100,0	А
516	01.09.1988	ГВ ОТ ТК-1 ДО Ж.Д.3(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,22/1)	2015 пэ	0	6,7	100,0	А
517	01.09.1988	ГВ ОТ Ж.Д.2(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,22/3) ДО Ж.Д.1 (ДРУЖБЫ НАРОДОВ,22/2)	2015 пэ	0	15,7	15,7	А
518	01.10.1988	ГВ ОТ ЦТП-10(16А/2)-ТК-3-ТК-4 ДО Ж.Д.7(ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ,21/3)	1998 ст	0	100,0	100,0	Б
519	01.10.1988	ГВ ОТ ТК-3 ДО Ж.Д.8(ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ,21/1)	2011 ст	0	65,0	65,0	Б
520	01.10.1988	ГВ ОТ ТК-4 ДО ПОЗ.9(ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ,21А)		0	100,0	100,0	Б
521	01.10.1988	ГВ ОТ ТК-4-ТК-5 ДО Д/САДА 12(СТРОИТЕЛЬНЫЙ)	2011 пэ	0	37,2	37,2	А
522	01.12.1988	ГВ ОТ Ж.Д.7(ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ,21/3) ДО Ж.Д.6 (ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ,21/2)	1998 ст	0	100,0	100,0	Б
523	01.12.1988	ГВ ОТ ТК-1 ДО Д/САДА 11(СТРОИТЕЛЬНЫЙ)	2015 пэ	0	6,7	100,0	А

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
524	01.07.1989	ГВ ОТ ТК-5-ТК-6 ДО ШКОЛЫ 15 (ПЕДИНСТИТУТ)	2015 1% ст 2015 44% ПЭ 2016 55%ПЭ	0	3,3	100,0	Б
квартал А							
525	01.12.1984	ГВ ОТ ЦТП-5(15А/1) ДО Ж.Д.1,2,3,4(ЧАПАЕВА,11;13;13/1;13/ 2)	2004 2%ст 2004 98%ПЭ	0	6,7	100,0	А
526	01.04.1998	ГВ ОТ ЦТП-5(ЦТП-15А/1) ДО УТ-6		0	100,0	100,0	Б
527	01.04.1998	ГВ ОТ УТ-6 ДО ШКОЛЫ 11(ПОЧТ.33)		0	100,0	100,0	Б
528	01.04.1998	ГВ ОТ ШКОЛЫ 11 ДО ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА		0	100,0	100,0	Б
квартал Б							
529	01.05.1986	ГВ ОТ ЦТП-4(9/3) ДО Ж.Д.1,2,3(ЛЕНИНА,34;36;38)	2002	0	100,0	100,0	Б
530	01.04.2005	ГВ ОТ ТК-2 ДО Ж.Д. ЛЕНИНА,36А		2016 св 2016 отв.	100,0	100,0	В
531	01.12.2017	ГВ от точки подключения в техподполье ж.д. № 38 по ул. Ленина до стены ж.д. по ул. Ленина, д. 38а (стр.2) квартала "Б"		2015 т4 2017 т3	0,0	0,0	Б
квартал им.Ленина							
532	01.02.1989	ГВ ОТ ЦТП-5(9/4) ДО УТ-4	2001 ст	0	100,0	100,0	Б
533	01.02.1989	ГВ от УТ-4 до ж.д.2 (стр.) ул. Ленина,17/1	2001 ст	0	100,0	100,0	Б
534	01.02.1989	ГВ от УТ-4 до ж.д.1 (стр.) ул. Ленина,17/2	2001 ст	0	100,0	100,0	Б
535	01.07.1989	ГВ ОТ ЦТП-5(9/4) ДО УТ-1	2017 50%ст	0	100,0	100,0	Б
536	01.07.1989	ГВ от УТ-1 до ж.д.3 (стр.) ул. Ленина,17		0	100,0	100,0	Б
537	01.02.1991	ГВ от УТ-1 до УТ-2 (в сторону д/сада № 90 (стр.3))	2017 пэ	0	0,0	100,0	А
538	01.07.1998	ГВ от УТ-2 до Д/С 90 (СТР.№3)	2017 пэ	0	100,0	100,0	А
квартал по ул.Мира							
539	01.08.1987	ГВ ОТ ЦТП-8(7/1) ГВ-9 ДО Ж.Д.1(МИРА,31/2)	1999	0	100,0	100,0	Б

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата- цию на предприят- ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
540	01.04.1988	ГВ ОТ Ж.Д.2(МИРА,31/3) ДО ТК-1;ТК-6	1996	0	100,0	100,0	Б
541	01.04.1988	ГВ ОТ ТК-6 ДО Д/С 10(СТР.)	1997	0	100,0	100,0	Б
542	01.04.1988	ГВ ОТ ГВ-9 ДО Ж.Д.4;3;2(МИРА,31;31/1;31/3)	2000 96% 2014 4%ПЭ	2015 1	10,0	100,0	Б
543	01.09.2002	ГВ ОТ ТК-1 ДО Д/С 29(СТР.20) КВАРТАЛ МИРА		0	100,0	100,0	Б
жилой комплекс по ул.Мира							
544	01.12.1994	ГВ ОТ ЦТП-5(5А/1)-ТК-1 ДО Ж.Д.15;14(МИРА,27;МИРА,27/1)	2005	0	60,7	60,7	Б
545	01.12.1994	ГВ ОТ ТК-1 Ж.Д.17(МИРА,27/3)-ТК-4 ДО ТК-5	2005	0	61,5	61,5	Б
546	01.12.1994	ГВ ОТ ТК-5 ДО Ж.Д.16(МИРА,27/2)	2005	0	61,6	61,6	Б
квартал Прибрежный-3							
547	01.12.1985	ГВ ОТ Ж.Д.1(60ЛЕТ ОКТЯБРЯ,42) ДО Ж.Д.3(60ЛЕТ ОКТЯБРЯ,46)	2002	0	83,8	83,8	Б
548	01.12.1985	ГВ ОТ ЦТП-5(9/2) ДО Ж.Д.1,2(60ЛЕТ ОКТЯБРЯ,42;44)	2002	0	89,6	89,6	Б
549	01.03.1986	ГВ ОТ Ж.Д.3(60ЛЕТ ОКТЯБРЯ,46) ДО Ж.Д.4(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,48)	2002	0	76,1	76,1	Б
550	01.01.1992	ГВ ОТ ЦТП-15(9/5)-ТК-6-ТК-7 ДО Ж.Д.3(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,54)	2012 76% ПЭ	0	100,0	100,0	Б
551	01.01.1992	ГВ ОТ ЦТП-15(9/5)-ТК-8 ДО Ж.Д.4(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,56)	2013 24%ПЭ	2011 1	100,0	100,0	Б
квартал Прибрежный-2							
552	01.12.1989	ГВ ОТ Ж.Д.4(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,72) ДО Ж.Д.8 (60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,70)	2015 ПЭ	0	6,7	100,0	А
553	01.12.1989	ГВ ОТ УТ-2 ДО Ж.Д.4(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,72)	2017 ПЭ	0	0,0	100,0	Б
554	01.12.1989	ГВ ОТ ЦТП-22(16Б/1)-УТ-2-УТ-3 ДО Ж.Д.6(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,76)	2013 54% ст 2014 28% ПЭ	2016 1	87,1	87,1	Б
555	01.12.1989	ГВ ОТ УТ-3 ДО Ж.Д.5(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,74)	2013 ст	0	100,0	100,0	Б
556	01.07.1990	ГВ ОТ ЦТП-23(16Б/2) ДО УТ-6	2014 ПЭ	0	100,0	100,0	А
557	01.07.1990	ГВ ОТ УТ-6 ДО Д/С 14 (Д/САД 87)	2014 ПЭ	0	100,0	100,0	А
558	01.07.1990	ГВ ОТ Ж.Д.1(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,84) ДО Ж.Д.7 (60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,90)	1998 41% ст	2015 1	100,0	100,0	Б

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
			2012 59% пэ				
559	01.04.1992	ГВ ОТ УТ-6-УТ-9 ДО ШКОЛЫ 12 (ШКОЛА 32)	2014 пэ	0	10,0	100,0	А
560	01.02.1995	ГВ ОТ ЦТП-23(16Б/2)-УТ-4 ДО Ж.Д.1(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,84)	1998 ст	0	100,0	100,0	Б
561	01.02.1995	ГВ ОТ УТ-4 ДО Ж.Д.3(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,88) И ДО Ж.Д.2(60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ,86)	2016 пэ	0	7,6	7,6	А
562	01.03.1998	ГВ ОТ УТ-2 ДО Д/САДА 86 (13СТР.)	2016 пэ	0	9,2	9,2	А
квартал Прибрежный-1							
563	01.12.1988	ГВ ОТ ЦТП 12(1/5)-ТК-7 ДО Д/С 5(СТРОИТЕЛЬНЫЙ)	2015 пэ	0	13,4	13,4	А
564	01.12.2005	ГВ ОТ ЦТП-12(1/5) ДО Ж.Д.4,6,8,10 ПО УЛ.60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ	2005 пэ	2012 1 ст 2017 1 ст	60,0	60,0	Б
квартал Северный							
565	01.02.1989	ГВ ОТ ЦТП - - УТ-1 ДО Ж/Д 1 (УЛ.ИНТЕРНАЦ.49/3)	2004 пэ	0	0,0	100,0	А
566	01.04.1989	ГВ ОТ УТ-3 ДО Ж/Д 2 (УЛ.ИНТЕРНАЦИОН.49/2)	2015 пэ	0	6,7	100,0	А
567	01.04.1989	ГВ ОТ Ж/Д 2 ДО Ж/Д 3 (УЛ.ИНТЕРНАЦИОН.49/1)	2015 пэ	0	6,9	100,0	А
568	01.02.1989	ГВ ОТ ЦТП 8 - УТ-3 ДО Д/САДА 6 (Д/САД 78)	2015 пэ	0	7,2	100,0	А
старая часть города							
569	01.02.1999	ГВ от УТ-12 до ж.д. 21 ул.Рабочая мкр.2П			100,0	100,0	Б
570	01.02.1999	ГВ к ж.д. ул.Рабочая,29 мкр.2П			87,0	87,0	Б
571	01.02.1999	ГВ от УТ-11' до ж.д.Рабочая,23 мкр.2П			59,8	59,8	Б
572	01.02.1999	ГВ от УТ-11 до ж.д. Рабочая,31 мкр.2П			98,5	98,5	Б
573	01.02.1999	ГВ к ж.д. Рабочая,27 мкр.2П			87,4	87,4	Б
574	01.02.1999	ГВ от УТ-1 до ж.д. Рабочая,33 мкр.2П			68,4	68,4	Б
575	01.02.1999	ГВ от ЦТП-2П/1 до УТ-14 мкр.2П (изопрофлекс)			79,4	79,4	Б
576	01.12.1999	ГВ от УТ-3 до ж.д. Декабристов,18А мкр.2П			86,9	86,9	Б

<i>№ п/п</i>	<i>Дата ввода в эксплуата цию на предприят ии</i>	<i>Наименование</i>	<i>Год проведения, % ремонта, замены, материал труб</i>	<i>Год и количество повреждений</i>	<i>Физический износ</i>	<i>Процент износа бухгалтерии</i>	<i>Группа физического износа</i>
577	01.12.1999	ГВ от УТ-6 до УТ-3 в сторону ж.д. Декабристов,18А мкр.2П			100,0	100,0	Б
578	01.12.1999	ГВ от УТ-3 до ж.д. Декабристов,18Б мкр.2П			0,0	100,0	Б
579	01.12.1999	ГВ от УТ-16 до УТ-17 ж.д.9 (Заводская,14А) мкр.2П (изопрофлекс)			48,0	48,0	Б
580	01.12.1999	ГВ от УТ-17 до ж.д.46 (Заводская,14) мкр.2П			92,4	92,4	Б
581	01.12.1999	ГВ от УТ-15 до ж.д.6 (Заводская,8) мкр.2П			79,8	79,8	Б
582	01.08.2001	ГВ к ж.д. Заводская,6 мкр.2П			100,0	100,0	Б
583	01.08.2001	ГВ к ж.д. Заводская,8Б мкр.2П			100,0	100,0	Б
584	01.08.2001	ГВ к ж.д. Заводская,10Б мкр.2П			100,0	100,0	Б
585	01.01.1996	ГВ от ЦТП-14П/1 до НО-7 мкр.14П			0,0	0,0	Б
586	01.01.2002	ГВ от ТК-14 к ж.д.49 (Заводская,16А) мкр.2П			100,0	100,0	Б
587	01.08.2005	ГВ от УТ-6 до УТ-7, УТ-8 и до ж.д. Рабочая,37; Рабочая,39 мкр.2П			100,0	100,0	Б
588	01.12.2011	ГВ от УТ-9А до ж.д.85 (Рабочая,45а) мкр.2П			30,0	30,0	А
589	01.02.2012	ГВ от ТК-4а до ж.д.71 (Рабочая,27) мкр.2П			29,2	29,2	А
590	01.04.2012	ГВ от ТК-7 до ж.д. 86 (Рабочая, 41а) мкр.2П			28,3	28,3	А
591	01.12.2014	ГВ от УТ-13 до ж.д. 63.1 (Осенняя, 5) мкр.2П			15,0	15,0	А
592	01.05.2015	ГВ от УТ-12 (сущ.) до ж.д.№ 63 (по ул.Осенняя № 5а), мкр. 2П			12,9	12,9	А
593	01.10.2016	ГВ от УТ-3А до жилого дома № 12 (строительный), мкр. 2П			4,7	4,7	А
594	01.10.2016	ГВ от ТК-15* до ж.д. № 10 (строительный) по ул. Декабристов, 14В мкр. 2П			4,7	4,7	А
Всего по предприятию:					35,4	40,6	Б

С целью определения физического износа в таблицу внесена недостающая информация о произведенной модернизации сетей горячего водоснабжения с применением труб из «сшитого полиэтилена», выполненной силами района инженерных сетей в рамках капитального ремонта без корректировки срока службы в бухгалтерском учете.

Для отражения актуального технического состояния сетей группа физического износа сетей горячего водоснабжения определялась исходя из описания состояния группы износа, не учитывая диапазон процента износа.

6. Оценка технического состояния объектов системы горячего водоснабжения.

По результатам инвентаризации, а также по результатам проведенных обследований специализированными организациями в 2013-2017 годах 3 здания ЦТП (1/5, 11/2, 14/2) признаны ограниченно работоспособными, остальные здания находятся в удовлетворительном состоянии, не требующем капитального ремонта.

В процессе технической инвентаризации системы горячего водоснабжения выявлено, что в большей степени нуждается в капитальном ремонте, техническом перевооружении и модернизации оборудование ЦТП в связи с моральным и физическим износом оборудования.

Отказы оборудования, в основном водоподогревателей горячей воды, возникающие в процессе эксплуатации, вызваны физическим износом водоподогревателей (выход из строя латунных трубок).

Одновременно с ведущейся модернизацией отдельных ЦТП проводится капитальный ремонт кожухотрубных водоподогревателей (отдельных секций) с полной заменой латунных труб и трубных решеток. Данные работы выполняются силами подразделения МУП г.Нижневартовска «Теплоснабжение» - базы производственного обслуживания (БПО).

Замена морально устаревшего и физически изношенного насосного оборудования ведется силами подрядных организаций и силами района инженерных сетей.

С целью снижения затрат энергоресурсов на отдельных насосах типа К ранее были установлены частотно-регулирующие приводы. При неравномерном потреблении горячей воды (ночной и дневной режимы) это позволило значительно снизить затраты электрической энергии в ЦТП.

Анализ фактического потребления электроэнергии на транспортировку единицы объема горячей воды показывает, что самые высокие показатели соответствуют тем ЦТП, где не производилась модернизация, либо производилась частично (замена технологического оборудования без замены приборов КИП и А и систем автоматизации). Данный показатель работы оборудования системы горячего водоснабжения представлен в следующей таблице:

Эксплуатационный №	Дата ввода в эксплуатацию	Адрес	Проект	Удельный расход электрической энергии, потребляемой при транспортировке горячей воды кВтч/м ³
1/1	Январь 1980	ул. Менделеева, 2 стр.1	Новосибирский	0,723
1/2	Декабрь 1973	ул. 60 лет Октября, 5а стр.1	Новосибирский	0,764
1/3	Январь 1971	ул. Омская, 4а стр.1	Новосибирский	0,307
1/4	Январь 1985	ул. 60 лет Октября, 9 б	Московский	1,084
1/5	Декабрь 1986	ул. 60 лет Октября, 2а стр.1	Московский	0,731
2/1	Ноябрь 1973	ул. Пионерская, 13 стр.1	Новосибирский	0,384

Эксплуатационный №	Дата ввода в эксплуатацию	Адрес	Проект	Удельный расход электрической энергии, потребляемой при транспортировке горячей воды кВтч/м³
2/2	Ноябрь 1973	ул. Пионерская, 5 стр.1	Новосибирский	0,536
3/1	Декабрь 1983	Пр. Победы, 19а стр.1	Московский	0,840
5/1	Декабрь 1983	Комсомольский бульвар, 8 стр.1	Московский	0,816
5/2	Январь 1987	ул. Ленина, 11а	Новосибирский	1,676
5А/1	Январь 1994	ул. Мира, 27 стр. 1	Московский	1,060
6/1	Декабрь 1983	ул. Мира, 13	Московский	0,857
6/2	Декабрь 1996	ул. М. Жукова, 40б, стр.1	Новосибирский	1,480
6/3	Декабрь 1996	ул. Мира, 23 стр.1	Новосибирский	2,339
7/1	Ноябрь 1987	ул. Мира, 31, стр.1	Московский	1,073
7/2	Декабрь 1988	ул. Интернациональная, 12 стр.1	Новосибирский	0,522
7/3	Декабрь 1989	ул. Спортивная, 5 стр.1	Новосибирский	0,732
7А/1	Ноябрь 1987	ул. Спортивная, 13б	Московский	1,042
7А/2	Декабрь 1989	ул. Чапаева, 36 стр.2	Новосибирский	1,967
8/1	Июль 1983	ул. Мира, 54 стр.1	Московский	1,046
8/2	Февраль 2006	ул. Ленина, 15 стр.2	Новосибирский	0,530
8А/1	Декабрь 1983	ул. Мира 60е, стр. 1	Московский	0,894
8А/2	Январь 1983	ул. Мира 60 ж, стр.1	Московский	1,751
9/1	Декабрь 1983	ул. 60 лет Октября, 17 стр.1	Московский	0,952
9/2	Ноябрь 1985	ул. 60 лет Октября, 42 стр.2	Московский	0,711
9/3	Декабрь 1988	ул. Ленина, 38 стр.2	Московский	0,942
9/4	Декабрь 1987	ул. Ленина, 17 стр.1	Московский	1,397
9/5	Январь 1993	ул. 60 лет Октября, 54 стр.2	Московский	1,794
10/1	Январь 1986	ул. Чапаева, 93а	Московский	0,696
10/2	Ноябрь 1987	ул. Интернациональная, 51а стр.2	Новосибирский	1,524
10/3	Июнь 1988	ул. Пермская, 15 стр.1	Новосибирский	1,307
10/4	Ноябрь 1995	ул. Пермская, 37 стр.1	Московский	1,144
10А/1	Декабрь 1987	ул. Интернациональная, 49 стр.1	Московский	1,243
10А/2	Декабрь 1989	ул. Нефтяников, 82а	Новосибирский	1,002
10А/3	Январь 1990	ул. Северная, 62а	Новосибирский	0,769
10А/4	Февраль 1992	ул. Интернациональная, 41 стр.1	Новосибирский	0,807
10А/5	Декабрь 1992	ул. Дзержинского, 31 стр.1	Московский	1,960
10Б/1	Июль 1991	ул. Интернациональная, 31 стр.2	Московский	0,928

Эксплуатационный №	Дата ввода в эксплуатацию	Адрес	Проект	Удельный расход электрической энергии, потребляемой при транспортировке горячей воды кВтч/м³
10Б/2	Декабрь 1990	ул. Интернациональная, 17 стр.1	Московский	0,473
10Б/3	Декабрь 1992	ул. Нефтяников,93 стр.2	Московский	0,632
10Б/4	Ноябрь 1995	ул. Северная, 50 стр.1	Новосибирский	1,643
МЖК	Май 1997	МЖК,6	Новосибирский	0,657
10В/1	Март 2004	ул. Интернациональная, 11 стр.1	Новосибирский	0,805
10Г/1	Декабрь 1992	ул. Интернациональная, 2е стр.1	Московский	0,627
10Г/2	Февраль 1995	Заозёрный проезд, 8а стр.1	Новосибирский	1,003
10Г/3	Ноябрь 1995	ул. Интернациональная, 2д стр.1	Новосибирский	1,187
11/1	Ноябрь 1988	ул. Чапаева,69а	Новосибирский	0,567
11/2	Ноябрь 1989	ул. Чапаева,49в	Новосибирский	1,131
12/1	Ноябрь 1987	ул.Ленина, 19 стр.1	Московский	0,735
12/2	Декабрь 1987	ул. Др. Народов,29а стр.1	Новосибирский	1,360
12/3	Ноябрь 1987	ул. Мира, 70 стр.1	Новосибирский	1,744
13/1	Декабрь 1983	ул. Пермская, 6 стр.2	Московский	0,865
13/2	Декабрь 1986	ул. Пермская,46	Новосибирский	1,071
13/3	Декабрь 1987	ул. Интернациональная, 26 стр.2	Новосибирский	0,941
14/1	Декабрь 1983	ул. Мира, 78 стр.1	Московский	0,511
14/2	Декабрь 1984	ул. Ленина, 256 стр.1	Новосибирский	0,703
14/3	Декабрь 1986	ул. Ленина, 27 стр.1	Московский	3,352
15/1	Декабрь 1983	ул. 60 лет Октября, 49 стр.1	Московский	1,425
15/2	Ноябрь 1985	ул. Др. Народов,13 стр.2	Новосибирский	1,090
15/3	Ноябрь 1985	ул. Чапаева,7 стр.1	Новосибирский	1,022
15/4	Декабрь 1985	ул. Омская,60 стр.1	Новосибирский	0,760
15А/1	Декабрь 1984	ул. Чапаева, 13 стр.1	Московский	0,517
16/1	Сентябрь 1985	ул. 60 лет Октября,55 стр.2	Московский	0,640
16/2	Февраль 1986	ул. Х-Мансийская,17 стр.1	Новосибирский	0,576
16/3	Декабрь 1985	ул. Х-Мансийская, 11 стр.1	Новосибирский	1,504
16А/1	Июнь 1988	ул. Омская,61 стр.1	Московский	1,202
16А/2	Октябрь 1987	ул. Омская,69 стр.1	Новосибирский	0,695
16Б/1	Декабрь 1989	ул. 60 лет Октября,72	Московский	0,591
16Б/2	Декабрь 1989	ул. 60 лет Октября, 84	Московский	0,624
ПС-4	Декабрь 1971	ул. Ленина, 18 стр.1	Новосибирский	0,000

Эксплуатационный №	Дата ввода в эксплуатацию	Адрес	Проект	Удельный расход электрической энергии, потребляемой при транспортировке горячей воды кВтч/м ³
2П/1	Февраль 1999	ул. Заводская, 6а стр.1	Новосибирский	0,559
2П/2	Март 2011	ул. Декабристов, 16 б, стр.1	Новосибирский	0,000

Модернизация сетей ведется планомерно с учетом состояния сетей: первоочередными являются аварийно опасные участки сетей, затем меняются сети, отслужившие расчетный срок службы при наличии инцидентов.

Наличие сетей с износом 60% и более (по данным бухгалтерии предприятия) составляет лишь 26,3% от всей протяженности сетей горячего водоснабжения.

Учитывая физический износ данный процент фактически значительно ниже, что подтверждается динамикой количества повреждений на сетях ГВС. Данные приведены в следующей таблице.

Год	Т3	Т4	Всего	Протяженность сетей, км	Количество повреждений на 1км сетей
2013	41	30	71	106,524	0,67
2014	35	19	54	106,524	0,51
2015	40	32	72	106,456	0,68
2016	36	12	48	107,496	0,45
2017	18	9	27	107,872	0,25

Динамика количества повреждений на 1км сетей имеет нисходящую тенденцию с 0,67 в 2013 году до 0,25 в 2017 году.

По основным показателям химического состава, **содержанию вредных и радиоактивных элементов**, а также бактериологическому состоянию на всех ЦТП проводятся лабораторные исследования. Анализ качества горячей воды осуществляется аккредитованной технологической лабораторией МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» и филиалом федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в городе Мегионе, в городе Радужном».

Оценка технических возможностей сооружений водоподготовки МУП г.Нижневартовска «Теплоснабжение» на соответствие проектным параметрам качества питьевой воды (**горячей воды**), соответствующей требованиям действующих нормативов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям в трубопроводах горячей воды на выходе из ЦТП (Т₃) и на входе в ЦТП (Т₄) от потребителей приведена в следующих таблицах соответственно:

[illegible]

Нормируемые показатели качества питьевой воды(горячей воды) включая микроорганизмы	Единицы измерения мг/дм³(град.)	Норматив (ПДК)	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год	
			Фактическое количество отобранных проб	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды), не соответствующих требованиям действующих нормативов	Фактическое количество отобранных проб	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды), не соответствующих требованиям действующих нормативов	Фактическое количество отобранных проб	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды), не соответствующих требованиям действующих нормативов	Фактическое количество отобранных проб	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды), не соответствующих требованиям действующих нормативов
Санитарно-химические показатели										
Запах	баллы	2	1256	0	1583	0	1170	0	1136	0
рН	ед.рН	6-9	1247	0	1583	0	1170	0	1136	0
Цветность	град.	20	1253	0	1583	0,51	1170	0	1136	0
Мутность	мг/дм³	1,5	1253	0	1583	0,32	1170	0	1136	0
Железо общее	мг/дм³	0,3	1261	0,48	1583	2,53	1170	0,09	1136	0
Марганец	мг/дм³	0,1	70	0	73	0	75	0	72	0
Медь	мг/дм³	1,0	72	0	73	0	72	0	72	0
Микробиологические показатели										
ОМЧ	КОЕ в 1мл	от 0 до 50	43	0	39	0	78	0	70	0
ОКБ	КОЕ в 100мл	Не допускается	43	0	39	0	78	0	70	0
ТКБ	КОЕ в 100мл	Не допускается	43	0	39	0	78	0	70	0

7. Предложения о проведении первоочередных мероприятий на объектах системы горячего водоснабжения.

С целью улучшения значений показателей надежности, энергетической эффективности объектов централизованного горячего водоснабжения, повышения качества подаваемой горячей воды предлагается выполнить следующие мероприятия по модернизации, реконструкции и ремонту объектов горячего водоснабжения:

<i>№ п/п</i>	<i>Объект, мероприятие</i>	<i>Период реализации (ориентировочно)</i>	<i>Обоснование, ожидаемые результаты</i>
Модернизация центральных тепловых пунктов			
1	ЦТП московские №№ 10/1, 14/1, 16Б/2, 16Б/1, 13/1, 12/1, 9/5	2018-2023	1. Замена морально и физически устаревшего оборудования: • кожухотрубные водоподогреватели на пластинчатые теплообменники; • насосы ГВС; • запорная арматура • регуляторы, КИП и А 2. Повышение надёжности и безопасности горячего водоснабжения. 3. Повышение энергетической эффективности объекта
2	ЦТП новосибирские №№ 10/2, 10А/4, 12/3	2018-2023	1. Замена морально и физически устаревшего оборудования: • кожухотрубные водоподогреватели на пластинчатые теплообменники; • насосы ГВС; • запорная арматура • регуляторы, КИП и А 2. Повышение надёжности и безопасности горячего водоснабжения. 3. Повышение энергетической эффективности объекта
Модернизация сетей горячего водоснабжения с применением труб типа Изопрофлекс («сшитый полиэтилен»)			
1	ГВ от ж.д. 2 (Пионерская, 7) до ж.д. 30, 31 (Пионерская, 9, 11) мкр. 2	2018	1. Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2. Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3. Увеличение срока эксплуатации.

№ п/п	Объект, мероприятие	Период реализации (ориентировочно)	Обоснование, ожидаемые результаты
2	ГВ от глухой врезки в техподполье общежития №19 (проспект Победы, 6б) до лаборатории НКВД (Пионерская, 5а, строение 1) мкр. 2	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.
3	ГВ от УТ-16 до ж.д. 36а (Северная, 28) мкр.6	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.
4	ГВ ОТ УЗЛА ВРЕЗКИ №1- ПИЩЕБЛОК ДО УЗЛА ВРЕЗКИ №2	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.
5	ГВ ОТ УТ-19 ДО Ж.Д.23(ПЕРМСКАЯ,15)	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.
6	ГВ ОТ УТ-21-Д/С 66-УТ-23А	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.
7	ГВ ОТ ТОЧКИ Б В Ж.Д.78- Ж.Д.СЕВЕРНАЯ,80 ДО ТК-4	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.
8	ГВ ОТ УТ-1-Ж.Д.8-УТ-8 ДО ШКОЛЫ 49(ШК.29)	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.
9	ГВ ОТ ЦТП-77(10А/3)-УТ-1 ДО Д/САДА 30(Д/САД№85)	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.

№ n/n	Объект, мероприятие	Период реализации (ориентировочно)	Обоснование, ожидаемые результаты
10	ГВ ОТ УТ-11 ДО ШК.42 (СТР.40) МКР.10Б	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.
11	ГВ ОТ УТ-8-УТ-9-Ж/Д 3 ДО Ж/Д 4(УЛ.НЕФТЯН.85,87)	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.
12	ГВ ОТ УТ-5 ДО УЗЛА УЧЕТА Ж.Д.42 (ЗАОЗЕРНАЯ, 14А)МКР.10Г	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.
13	ГВ ОТ УТ-2 ДО Ж/Д 33 (УЛ.ИНТЕРНАЦИОНАЛ.2Б/3)	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.
14	ГВ ОТ Ж/Д 34 ДО Ж/Д 28 (УЛ.ИНТЕРНАЦИОН.2Г/1)	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.
15	ГВ ОТ УТ-4 ДО Ж/Д 32 (УЛ.ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 2/3)	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.
16	ГВ ОТ УТ-3 ДО Ж/Д 24(ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ,2В)	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.
17	ГВ ОТ УТ-8 ДО Ж.Д.25(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,34А)	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.

№ п/п	Объект, мероприятие	Период реализации (ориентировочно)	Обоснование, ожидаемые результаты
18	ГВ ОТ Ж.Д.ДРУЖБЫ НАРОДОВ,30Б ДО УТ-10	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.
19	ГВ ОТ УТ-17 ДО ЗДАНИЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ(СТР.38),ТАМОЖНИ(СТР .39)	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.
20	ГВ ОТ Ж.Д.ДРУЖБЫ НАРОДОВ,34А ДО Ж.Д.7(ДРУЖБЫ НАРОДОВ,34)	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.
21	ГВ ОТ Ж.Д.ЛЕНИНА,25 ДО ВСТАВКИ 31(ЛЕНИНА,25А)	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.
22	ГВ ОТ УТ-3 ДО Ж.Д.1И(60 ЛЕТ ОКТАБРЯ,47)	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.
23	ГВ ОТ УТ-2 ДО УТ-6	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.
24	ГВ ОТ ТК-2 ДО Ж.Д. ЛЕНИНА,36А	2018	1.Наличие повреждений стальных трубопроводов. 2.Повышение надежности системы ГВС и качества воды. 3.Увеличение срока эксплуатации.
Капитальный ремонт зданий центральных тепловых пунктов			
1	Здания ЦТП 1/5, 11/2, 14/2	2018	1.Устранение замечаний по заключению экспертной организации ООО «ГРЭЙ» от 2015г.

<i>№ п/п</i>	<i>Объект, мероприятие</i>	<i>Период реализации (ориентировочно)</i>	<i>Обоснование, ожидаемые результаты</i>
Капитальный ремонт кожухотрубных водоподогревателей в центральных тепловых пунктах со 100% заменой латунных трубок			
1	ЦТП 3/1, 7А/2, 9/4, 10/2, 10/4, 10Г/1, 11/1, 12/2, 12/3, 13/1, 13/2, 16/3 по 1 секции	2018	1.Сокращение отказов в работе оборудования. 2.Повышение качества предоставляемых услуг.
2	ЦТП 10/1,10Б/1 по 2 секции	2018	1.Сокращение отказов в работе оборудования. 2.Повышение качества предоставляемых услуг.
3	ЦТП 10Б/3 3 секции	2018	1.Сокращение отказов в работе оборудования. 2.Повышение качества предоставляемых услуг.

При недостаточности финансовых средств для реализации мероприятий по модернизации, капитальному ремонту объектов горячего водоснабжения мероприятия автоматически переносятся на следующий год.

Мероприятия по модернизации объектов горячего водоснабжения включаются в инвестиционную программу МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» на 2019-2021 годы.

8. Плановые значения показателей.

<i>№ п/п</i>	<i>Целевой показатель</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Значение показателя</i>	<i>Примечание</i>
1.	Количество технологических нарушений в системе горячего водоснабжения	ед./км	0,25	
2.	Протяженность сетей горячего водоснабжения в однострубом исчислении	км	107,872	
3.	Износ системы горячего водоснабжения	%	не более 40	(физический)
4.	Протяженность сетей горячего водоснабжения, нуждающихся в замене в однострубом исчислении	км	28,4	на основании данных по физическому износу
5.	Доля (%) проб питьевой воды (горячей воды), не соответствующих требованиям действующих нормативов	%	0	

№ п/п	Целевой показатель	Единица измерения	Значение показателя	Примечание
6.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку горячей воды	кВтч/м ³	0,9048	среднее значение удельного расхода эл.энергии

9. Заключение.

Работа централизованной системы горячего водоснабжения МУП г.Нижневартовска «Теплоснабжение» в целом признана удовлетворительной, оборудование.

Более 51% ЦТП (37ед.) имеют удельный расход электрической энергии ниже среднего по предприятию 0,9048 кВтч/м³. При этом ЦТП 1/3, 2/1 (полностью модернизированные) имеют данный показатель менее 0,4 кВтч/м³. Это наилучшее значение показателя, которое может служить предельным значением для достижения.

Процент износа сетей горячего водоснабжения, в том числе и бухгалтерский, свидетельствуют о достаточной их надежности.

Для улучшения показателей эффективности и надежности работы системы необходимо увеличить темпы модернизации оборудования ЦТП.

Первоочередными объектами модернизации должно стать оборудование ЦТП с большей долей реализуемой горячей воды, а также аварийно опасное оборудование, что позволит быстрее улучшить показатели.

Замена оставшихся стальных трубопроводов горячего водоснабжения на трубопроводы из современных материалов, используемые предприятием, повысит надежность транспортировки горячей воды, вследствие исключения повреждений на сетях горячего водоснабжения на длительное время, а также послужит дополнением для повышения качества поставляемой горячей воды.

Главный инженер

Заместитель директора по производству

И.о.начальника ПТО

Начальник ПМЭС

И.о.начальника РИС

Начальник РТС-4

Лобанов В.В.

Арбузов В.В.

Назаров С.В.

Филимонов И.С.

Коваленко В.Н.

Гарнатка Л.Л.

Согласовано:

Нач-ник ОВ и РС ОНХ.

Исх. 10.5. Итого